


Согласовано:

Утверждаю:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Всеволожские горэлектросети»

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /И.В. Орлов/
«___» _____ 20__ г.

 /Н.И. Бурдуков/
«___» _____ 20__ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«Кабельная линия 10 кВ от ПС-335 до РТП-2 (L=3680.75)»; инв.№000000626.


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – Кабельная линия 10 кВ типа АПвП2гу 1х630/70.
5. Объем работ в физических показателях – поиск и определение места повреждения КЛ-10 кВ – 1 кабель; шурфовка кабельной трассы вручную – 3,5 м³; демонтаж-монтаж покрытий из железобетонных плит (6х2)м – 3 шт.; раскопка траншеи вручную – 37,5 м³; демонтаж поврежденного участка кабельной линии – 50 м; укладка кабельной вставки в траншею – 50 м; монтаж соединительной муфты – 1 шт.; монтаж концевой муфты – 1 шт.; устройство песчаной подушки для кабеля (100 мм); укладка плитки ПЗК – 21 шт.; обратная засыпка грунта – 37,5 м³; испытание кабельной линии 10 кВ повышенным напряжением; монтаж сборных кабельных конструкций по стене в подвальном помещении (кабельные полки) – 13 шт.; укладка кабельных линий по установленным конструкциям – 156 м.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – отсутствуют.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
14. Отдельные требования – наличие электротехнического персонала с необходимыми группами допуска по электробезопасности.
15. Сроки производства работ – 2014 год.
16. Снабжение материалами и оборудованием – подрядная организация.
17. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*

Колтавский Василий Иванович, главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети», тел.: 8(812)643-03-17.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Всеволожские
горэлектросети»




/В.И. Колтавский /

« » 20 г.

Разработал:

Начальник ПТО Всеволожского
филиала



/И.Е. Петухов/

« » 20 г.