

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*по объектам строительства:**«КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ШРН-0,4 кВ, ЛО, Выборгский район, г. Каменногорск»*

1. **Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. **Вид работ:** *новое строительство.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Особые условия строительства:**
Выполнить:
 - У фасада здания дома №2 установить и смонтировать ШРН-0,4 кВ на шесть групп;
 - Выполнить контур заземления смонтированного ШРН-0,4 кВ;
 - От РУ-0,4 кВ ТП-5 до ШРН-0,4 кВ проложить КЛ-0,4 кВ.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - o *Тип ШРН – кабельный делитель (6 групп);*
 - o *Производителя ШРН согласовать на стадии проектирования;*
 - o *Корпус ШРН – металлический лист;*
 - o *Ввод по стороне 0,4 кВ – кабель;*
 - o *Тип оборудования согласовать в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети»;*
 - ✓ **КЛ-0,4 кВ.**
 - o *От РУ-0,4 кВ ТП-5 до ШРН-0,4 кВ проложить эл.кабель марки 'АСБ-1 кВ сечением (4x240 мм²) (трассу, объем работ определить при проектировании).*
 - o *Общая длина КЛ-0,4 кВ ориентировочно 230 метров (точную длину определить проектом).*
- Основные технико-экономические показатели объекта:
7. **Требования к узлам учета:** *отсутствуют.*
8. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
9. **Требования к РЗА:** *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. **Требования к разрешительной документации:** *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. **Требования к технологичности:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** *технические условия на присоединение заявителя ООО «НЕВИС СТРОЙ», ТЗ.*
17. **Организация-заказчик:** *ОАО «ЛОЭСК».*
18. **Проектная организация:** _____
19. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.**