

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«оборудование ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО» (инв. № 408077)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. Вид работ: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:
Выполнить:
 - *В ТП-5 установить дополнительную линейную панель марки ЩО-70 на 250/400-А;*
 - *Выполнить замену шин на новые сечением 100х10 мм;*
 - *Заменить существующую вводную и секционную панель на новые.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
✓ **ТП-5 реконструкция.**
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-5 (секция Т-2) существующие шины заменить на новые сечением 100х10 мм (тип, марку, объем работ определить проектом);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-5 (секция Т-2) установить и смонтировать дополнительную линейную панель марки ЩО-70 на 250/400-А;*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-5 существующую вводную панель заменить на новую марки ЩО-70 с вводным автоматическим выключателем 600 А (тип, марку, определить на стадии проектирования);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-5 вместо существующей секционной панели установить и смонтировать новую марки ЩО-70 на 1000 А (тип, марку, определить на стадии проектирования);*
 - *Произвести переналадку релейной защиты и аппаратов отключения в РУ-0,4 кВ ТП-5.*
7. Требования к узлам учета: *ТУ. от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют;*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *технические условия на присоединение заявителя ИП Нестеренко И.В., ООО «НЕВИС СТРОЙ», ТЗ.*
16. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Проектная организация: _____
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.