

СОГЛАСОВАНО:

---

---

---

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту реконструкции:  
«ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС-733».

Адрес: Ленинградская область, Кировский р-н, п. Старая Малукса.

1. Основание для проведения работ: *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
  - ✓ На ВЛ-10кВ Л-3 от ПС-733 установить реклоузер вакуумный автоматический РВА/TEL-10-12,5/630 У1 – 1 шт.;
  - ✓ Установить РЛНД-10-400 У1 (3-х пол.) с приводом ПРНЗ-10 – 1 шт.;
  - ✓ Установить разрядники РДИП-10-4-УХЛ1 – 1 комплект;
  - ✓ Установить опоры СВ 110-3,5 – 2 шт.;
  - ✓ Выполнить заземление – 1 вертикальный заземлитель;
  - ✓ Выполнить узел учёта по стороне 10кВ с дистанционной передачей данных GPRS -1 шт.;
7. Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *Проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *отсутствуют.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*

15. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
18. Проектная организация: \_\_\_\_\_
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ОАО «ЛОЭСК»

М.П.

Тарабасин

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ОАО «КАМПЕС»

М.П.

Г.Г. Макаров

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту реконструкции:

«ВЛ-10 кВ от ПС-733-03 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «КАМПЕС»
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: в одну стадию.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: нет.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:  
Разработка проекта и выполнение строительно-монтажных работ по установке реклоузера с узлом учета GPRS.
7. Требования к технологии: разработка проектной документации в соответствии с ПУЭ (7-ое издание), РД34.20.185-94 и действующей типовой проектной документацией.
8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к согласованию проекта: с организацией-заказчиком, с землепользователем
12. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: техническое задание на проектирование объекта.
13. Организация-заказчик: ОАО «КАМПЕС»
14. Проектная организация: ОАО «ЛОЭСК»
15. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (схемы и чертежи в формате AutoCAD).
16. Сроки выполнения работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

Итого: Финансирование  
проектной деятельности.

Итого: 900 000  
из которых  
стоимость  
по договору с  
нашим  
5%