

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»_____
Л.В. Тараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объектам строительства:

«2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ШРН-0,4 кВ. ЛО, г. Выборг, ул. Ал. Невского»

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. Вид строительства: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:
Выполнить:
 - *На ул. Ал. Невского (в районе дома № 3) установить и смонтировать секционированный ШРН-0,4 кВ на шесть групп;*
 - *Проложить две КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-217 до ШРН-0,4 кВ.*
 - *Выполнить контур заземления смонтированного ШРН-0,4 кВ;*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - ✓ *ШРН-0,4 кВ;*
 - *Тип ШРН – Секционированный кабельный делитель (6 групп);*
 - *Производителя ШРН согласовать на стадии проектирования;*
 - *Корпус ШРН – металлический лист;*
 - *Ввод по стороне 0,4 кВ – кабель;*
 - *Тип оборудования согласовать в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети»;*
 - *Выполнить контур заземления смонтированного ШРН-0,4 кВ*
 - ✓ *КЛ-0,4 кВ.*
 - *От РУ-0,4 кВ (секция Т-1 и Т-2) (от вновь смонтированных панелей) ТП-217 до ШРН-0,4 кВ проложить эл.кабели новые марки АСБ-1 кВ сечением (4х240 мм²) каждый (трассу, объем работ определить при проектировании).*
 - *Общая длина двух КЛ-0,4 кВ ориентировочно 300 метров (точную длину определить проектом).*
7. Требования к узлам учета: *отсутствуют;*
8. Требования к телемеханике: *в соответствии с типовым техническим заданием на выполнение работ по внедрению систем телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП филиалов ОАО «ЛОЭСК».*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТУ по заявителям: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 Светлячок», ТЗ.*
17. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
18. Проектная организация: _____
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по объектам строительства:***«2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ШРН-0,4 кВ, ЛЮ, г. Выборг, ул. Ал. Невского»*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительная съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - Документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»
9. **Подрядная организация:** _____

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:
копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту реконструкции:

по объекту реконструкции: «оборудования ТП-217 «ЛО, Выборгский район, г. Выборг,
Ленинградское шоссе, д. 26б» (инв. № 00-000494).

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурентной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:
Выполнить:
 - *Реконструкцию оборудования ТП-217;*
 - *Произвести переналадку аппаратов защиты и отключения в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-217 (объем работ определить проектом).*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - ✓ *Реконструкция оборудования ТП-217.*
 - *В ТП-217 вместо существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 установить и смонтировать трансформаторы марки ТМГ по 630 кВ каждый (объем работ определить при проектировании);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-217 существующие шины заменить на новые сечением (100х10) мм (тип, марку, объем работ определить при проектировании);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-217 вместо существующих вводных панелей установить и смонтировать новые марки ЩО-70 на 1600 А (комплектацию, конфигурацию, объем работ определить при проектировании);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-217 вместо существующей секционной панели установить и смонтировать новую марки ЩО-70 (тип, комплектацию, конфигурацию, объем работ определить при проектировании);*
В РУ-0,4 кВ ТП-217 установить и смонтировать две (по одной на каждой секции шин) дополнительные линейные панели марки ЩО-70 на 400/600 А каждая.
7. Требования к узлам учета: *отсутствуют;*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологиям: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТУ по заявителю: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 Светлячок», ТЗ.*
16. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Проектная организация: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.