

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
- Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объектам строительства:

«КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до кабельного киоска по ул. Боярова в г. Тосно ЛО»,
«КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до кабельного киоска по ул. Боярова в г. Тосно ЛО»,
(заявитель Администрация МО Тосненский район ЛО,
здание Тосненской детской школы искусств дог. № 21-027/005-ПС-13)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.
2. Вид строительства: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - 1.1 От РУ-0,4 кВ ТП-34 до устанавливаемого КК у школы искусств проложить КЛ-0,4 кВ, кабелем расчетного сечения ($L \approx 250$ м);
 - 1.2 У наружной стене здания Тосненской детской школы искусств установить кабельный киоск;
 - 1.3 От РУ-0,4 кВ ТП-40 до устанавливаемого КК у школы искусств проложить КЛ-0,4 кВ, кабелем расчетного сечения ($L \approx 380$ м).
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к разрешительной документации: в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.
11. Требования к технологиям: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК», ТУ от ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
18. Проектная организация: _____.
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тараракин**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по объектам строительства:**

«КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до кабельного киоска по ул. Боярова в г. Тосно ЛО»,
«КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до кабельного киоска по ул. Боярова в г. Тосно ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ:
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительной съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК»
9. Подрядная организация:
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организацией: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
- Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*по объектам реконструкции:**«оборудования ТП-34 в г. Тосно ЛО» (инв.№ 210000286),**«оборудования ТП-40 в г. Тосно ЛО» (инв.№ 210000302)**(заявитель Администрация МО Тосненский район ЛО,
здание Тосненской детской школы искусств дог. № 21-027/005-ПС-13)*

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. Вид работ: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - 1.1 В ТП-34 выполнить замену существующего трансформатора ТМ 160/10/0,4 на трансформатор ТМГСУ 250/10/0,4;
 - 1.2 В РУ-0,4 кВ ТП-34 установить дополнительную линейную панель, тип определить проектом;
 - 1.3 В РУ-0,4 кВ ТП-40 на отходящей линии установить автоматический выключатель, номиналом в соответствии с разрешенной мощностью;
7. Требования к узлам учета: *отсутствует.*
8. Требования к телемеханике: *отсутствует.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК», ТУ от ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
18. Проектная организация: _____.
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.