

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор  
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объектам реконструкции:

*«оборудования ТП-115 ЛО, г. Выборг, ул. Аристарха Макарова, д. 6а»  
(инв. № 00-000302)*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2013 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:**  
Выполнить:  
- Реконструкцию оборудования ТП-115;
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**  
✓ **Реконструкция оборудования ТП-115.**
  - В ТП-115 вместо существующего трансформатора (Т-1) мощностью 400 кВА установить и смонтировать трансформатор марки ТМГ мощностью 630 кВА (объем работ определить при проектировании);
  - В РУ-0,4 кВ ТП-115 заменить существующие вводные панели (Т-1 и Т-2) на новые вводные панели марки ЩО-70 на 1000 А каждая (тип, комплектацию, определить проектом);
  - В РУ-0,4 кВ ТП-115 заменить существующую секционную панель на новую марки ЩО-70 (мощность определить проектом);
  - Произвести необходимую реконструкцию шинных сборок в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, существующие шины заменить на новые сечением (100x10) мм (объем работ определить в рабочем порядке при проектировании);
  - Произвести переналадку релейной защиты и аппаратов отключения в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-115;
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК»
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТУ, ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** \_\_\_\_\_.
18. **Рабочая документация** передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.