

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:

«КЛ-0,4кВ от ТП-142 до ВРУ-0,4кВ объекта в г. Кировск, ЛО».

Адрес: ЛО, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, в районе дома 1-1. (ООО «Нева-Ойл»).

1. **Основание для проведения работ:** *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. **Вид строительства:** *строительство.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Особые условия строительства:** *в населенной местности.*
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ *Спроектировать и построить КЛ-0,4кВ от ТП-142 РУ-0,4кВ яч.1 до ВРУ-0,4кВ, марку и сечение кабеля определить проектом, (длина линии ориентировочно 230м);*
 - ✓ *Кабель на всем протяжении защитить от механических повреждений плитами ПЗК;*
 - ✓ *По трассе установить кабельные реперы, при невозможности сделать отметки на стенах зданий.*
7. **Требования к узла учета:** *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;*
8. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
9. **Требования к РЗА:** *Проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. **Требования к разрешительной документации:** *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. **Требования к технологии:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*

16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
18. Проектная организация: _____
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«Оборудования ТП-142 в г. Кировск, ЛО».

(инв. № 000001132)

Адрес: ЛО, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, в районе дома 1-1. (ООО «Нева-Ойл»).

1. Основание для проведения работ: *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - ✓ *заменить трансформатор в ТП-142 с 400кВА на 630кВА;*
 - ✓ *заменить вводной автомат с учётом изменения мощности трансформатора.*
7. Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *Проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *отсутствуют.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».*

17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

18. Проектная организация: _____

19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
_____ Л.В. Тараксин

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации

по объекту строительства:

«КЛ-0,4кВ от ТП-142 до ВРУ-0,4кВ объекта в г. Кировск, ЛО».

Адрес: ЛО, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, в районе дома 1-1. (ООО «Нева-Ойл»).

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительная съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);

- документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК»*
 9. Подрядная организация:
 10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
 11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.