

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора,
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объектам строительства: «КР д. 2 по ул. Урицкого в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО»
«КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до проектируемого КР д. 2 по ул. Урицкого в г. Гатчина,
Гатчинского р-на ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
 2. Вид строительства: новое строительство.
 3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
 5. Особые условия строительства: в населенной местности, в стесненных условиях.
 6. Основные технико-экономические показатели объекта:
Киоск низкого напряжения 0,4 кВ (КР):
 - Установить новый киоск низкого напряжения 0,4 кВ (КР) на стене д. 2 по ул. Урицкого.*Источник питания:* ТП-21, РУ-0,4 кВ, I с.ш.
Точка присоединения: кабельные наконечники проектируемой КЛ-0,4 кВ ТП-24, РУ-0,4 кВ, I с.ш. – проектируемый киоск низкого напряжения 0,4 кВ (КР) д. 2 по ул. Урицкого.
Тип оборудования: киоск низкого напряжения 0,4 кВ типа КЛ-209.
Производителя оборудования согласовать на стадии проектирования.
Материал шин: алюминий.
Коммутационные аппараты: отсутствуют.
Защитные устройства (назначение – тип, кол-во х номинальный ток):
 - ввод – предохранители ППН, 2 х 250 А;
 - отходящие линии – предохранители ППН, 3 (2+1) х 250 А;*Дополнительно:*
 - Секционирование шин выполнить в виде шинной перемычки.
 - Изоляторная основа под предохранители: полимерный изолятор.
 - Контактные основания (губки) изоляторов: луженые.
 - Дополнительные устройства отсутствуют.*КЛ-0,4 кВ:*
 - Проложить новую КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-24 до проектируемого КР д. 2 по ул. Урицкого.*Источник питания:* ТП-24, РУ-0,4 кВ, I с.ш.
Точка присоединения: ТП-24, РУ-0,4 кВ, I с.ш.
Производителя кабеля согласовать на стадии проектирования.
Марка кабеля: АСБ2л-1.
Сечение жилы кабеля (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 120 мм².
Протяженность (ориентировочно): 0,150 км.
Число цепей: определяется проектом.
Условия прокладки: в земле.
ГНБ: необходимость определяется после проведения проектно-изыскательских работ.
- Примечание:**
При прокладке КЛ-0,4 кВ будет необходим переход через ул. Урицкого (асфальтовая дорога шириной ~ 10 м.)
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
 8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
 9. Требования к РЗА: отсутствуют.
 10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛЮЭСК» «Гатчинские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
ТЗ, ТУ заявителя: Договор: №06-701/005-ПС-13 от 24.10.2013 г.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».
17. Подрядная организация: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**

по объектам строительства «КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до проектируемого КР д. 2 по ул. Урицкого в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительной съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»
9. **Подрядная организация:**
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**