

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора,  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_  
Л.В. Тарараксин

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции: «Оборудование ТП-239 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО» (инв. №100007957)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: -.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:  
- В ТП-239 выполнить замену двух существующих силовых трансформаторов (Т1, Т2) мощностью 160 кВА на силовые трансформаторы мощностью 1000 кВА с заменой коммутационных аппаратов, защитных устройств и ошиновки со стороны вводов 10 кВ и 0,4 кВ. Под вновь устанавливаемыми силовыми трансформаторами 1000 кВА при необходимости выполнить маслоприемники.  
Тип оборудования, кол-во:  
- силовой масляный трансформатор типа ТМГ 1000 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-21 – 2 шт.  
Производителя оборудования согласовать на стадии проектирования.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети», опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:  
ТЗ, ТУ заявителя: Договор: №06-319/005-ПС-13 от 04.06.2013 г.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: \_\_\_\_\_
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора,  
технический директор ОАО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_  
Л.В. Тарараксин

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства: «КЛ-10 кВ от ТП-238 до ТП-239 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 г.
2. Вид строительства: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности, в стесненных условиях.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:  
- От П с.ш. РУ-10 кВ ТП-238 до П с.ш. РУ-10 кВ ТП-239 проложить КЛ-10 кВ.  
Источник питания: Ф-34 ПС №225.  
Точка присоединения: ТП-238, РУ-10 кВ, П с.ш.  
Марка кабеля: АСБЗл-10.  
Сечение жилы кабеля (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 185 мм<sup>2</sup>.  
Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.  
Протяженность (ориентировочно): 1,00 км.  
Число цепей: 1.  
Условия прокладки: в земле.  
ГНБ: необходимость определяется после проведения проектно-изыскательских работ.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:  
ТЗ, ТУ заявителя: Договор: №06-319/005-ПС-13 от 04.06.2013 г.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин

### ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации

по объектам строительства «КЛ-10 кВ от ТП-238 до ТП-239 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ:
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
  - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
  - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
  - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
  - контрольно-исполнительная съёмка;
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
  - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
  - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
  - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
  - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
  - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
  - материалы контрольно-исполнительная съёмки;
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
  - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
  - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК»
9. Подрядная организация:
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.