

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

*«оборудования ТП-55 ЛО, г. Выборг, просп. Ленина, д. 146».
(инв. № 050001138).*

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013-14 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:
Выполнить:
- Реконструкцию оборудования ТП-55;
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 Реконструкция оборудования ТП-55.
 - *В ТП-55 вместо существующего трансформатора (Т-2) мощностью 320 кВА установить и смонтировать трансформатор марки ТМГ мощностью 400 кВА (объем работ определить при проектировании);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-55 заменить существующую вводную панель (Т-2) на новую вводную панель марки ЩО-70 на 1000А (тип, комплектацию, определить проектом);*
 - *В РУ-0,4 кВ ТП-55 заменить существующую линейную панель на новую (тип, марку, комплектацию определить проектом);*
 - *Произвести необходимую реконструкцию шинных сборок в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, существующие шины заменить на новые сечением (100x10) мм (объем работ определить в рабочем порядке при проектировании);*
 - *Произвести переналадку релейной защиты и аппаратов отключения в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-55;*
 - *На стадии проектирования тип применяемого оборудования согласовать с филиалом ОАО «ЛОЭСК», «Выборгские городские электрические сети».*
7. Требования к узлам учета: *отсутствуют;*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТУ, ТЗ.*
16. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Проектная организация: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.