


СОГЛАСОВАНО:

---

---

---

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по капитальному строительству  
ОАО «ЛОЭСК»  
  
\_\_\_\_\_ А.Г. Фистюлева**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево, Лужского р-на, ЛО».  
(инв.№ 130000176)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2014г.
2. **Вид работ:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - Монтаж участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 проводом СИП2а 4x95+1x16 ≈ 410 метров.
  - Монтаж участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 проводом СИП2а 4x25+1x16 ≈ 140 метров.
  - Монтаж участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 проводом СИП2а 4x25 – 240 метров.
  - Монтаж ответвлений к вводу от ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 проводом СИП2а 2x16 – 740 метров.
  - Монтаж ответвлений к вводу от ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 проводом СИП2а 4x16 – 65 метров.
  - Замена существующих опор СВ-95 – 26 шт.
  - Демонтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 – 9 пролетов, в 5 проводов- 410 метров, 11 опор одностоечных, 2-х опор с 1 подкосом, 3 пролета в 3 провода-140 метров.
  - Демонтаж ответвлений ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 – 7 пролетов, в 2 провода-343метра, 6 пролетов в 3 провода-220 метров, 10 опор одностоечных.
  - Демонтаж ответвлений ВЛ-0,4 кВ к вводам от ТП-358 – 22 пролетов в 2 провода-387 метра, 3 пролетов-160 метров, 2 пролетов в 4 провода-65 метра
7. **Требования к узлам учета:** нет.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением технической политики ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТУ к договору №13-086/005-ПСФ-13 от 11.12.2013г., ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** \_\_\_\_\_
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.**