

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



М.П.

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП-6 до ТП-16) ф. 483-03 в г. Тосно
ЛО»¹ (инв. № 210000373)


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _____.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

*«КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП-6 до ТП-13) ф.483-03в г. Тосно ЛО»,
(инв № 210000373)*


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
Выполнить реконструкцию КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-13 ф. 483-03 в г. Тосно Тосненского района ЛО:
- выполнить замену существующего кабеля на кабель марки АСБ 3х95 ~ 380 м;
6. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
7. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
8. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
9. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
14. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
15. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
16. **Организация-Подрядчик:** _____.
1. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
17. **Срок выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских

М.П.

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 в п. Гладкое Тосненского района ЛО»¹
(инв. № 210000638)

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _____.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

*«ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 в п. Гладкое Тосненского района ЛО»,
(инв.№ 210000638)*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 в п. Гладкое Тосненского района ЛО:
 - выполнить замену существующего провода А-35 на провод СИП-2А 3х95+1х95+1х25, протяженностью ~ 1800 м;
 - выполнить замену существующих деревянных и ж/б опор на новые ж/б на базе стоек СВ-95, ~ 40 шт.;
 - выполнить замену существующих вводов в жилые дома проводом СИП4-2х16 и СИП4-4х16;
 - при монтаже ВЛИ-0,4 кВ применить арматуру фирмы ENSTO;
 - при монтаже ВЛИ-0,4 кВ предусмотреть установку разъемов для подключения переносного заземления (SE40), количество определить проектом;
 - выполнить устройств повторного заземления ВЛИ-0,4 кВ, количество определить проектом;
6. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
7. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
8. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
9. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
14. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
15. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
16. **Организация-Подрядчик:** _____.
1. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
17. **Срок выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских

М.П.

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г. Тосно ЛО»¹ (инв. № 210000181)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _____.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г. Тосно ЛО»,
(инв № 210000181)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г. Тосно ЛО:
 - выполнить замену существующего провода А-35 на провод СИП-2А 3x95+1x95+1x25, протяженностью ~ 4000 м;
 - выполнить замену существующих деревянных и ж/б опор на новые ж/б на базе стоек СВ-95, ~ 122 шт;
 - выполнить замену существующих вводов в жилые дома проводом СИП4-2x16 и СИП4-4x16;
 - при монтаже ВЛИ-0,4 кВ применить арматуру фирмы ENSTO;
 - при монтаже ВЛИ-0,4 кВ предусмотреть установку разъемов для подключения переносного заземления (SE40), количество определить проектом;
 - выполнить устройств повторного заземления ВЛИ-0,4 кВ, количество определить проектом;
6. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
7. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
8. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
9. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
14. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
15. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
16. **Организация-Подрядчик:** _____.
1. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
17. **Срок выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:_____

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

Е.А.Мыжевских

М.П.

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «*Сооружение КТП-43 в п. Ульяновка Тосненского района*
ЛО»¹ (инв. № 210000470)

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛЮЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _____.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

*«Сооружения КТП-43 в п. Ульяновка Госненского района ЛО»
(инв № 210000470)*

1. **Основание для проведения работ:** *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»*
2. **Вид строительства:** *реконструкция.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
Выполнить замену существующей КТП-43 на новую КТП с трансформатором 6/0,4/400 кВА в п. Ульяновка Госненского района ЛО:
 - *в точке отпайки к КТП установить РЛНД, при необходимости выполнить замену концевой анкерной опоры на новую Ж/Б;*
 - *выполнить контур заземления КТП;*
 - *выполнить ограждение КТП;*
6. **Требования к узлам учета:** *получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».*
7. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
8. **Требования к РЗА:** *отсутствуют.*
9. **Требования к технологии:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».*
10. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Госненские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
14. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** *Технические условия присоединения.*
15. **Организация-Заказчик:** *ОАО «ЛОЭСК».*
16. **Организация-Подрядчик:** _____.
1. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*
17. **Срок выполнения работ:** *в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«Оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Госненского района ЛО» (инв № 210000454);

1. **Основание для проведения работ:** *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»*
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** отсутствуют.
6. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
Выполнить замену оборудования в ТП-33, в связи с переводом на уровень напряжения 10 кВ в п. Ульяновка Госненского района ЛО:
 - заменить трансформатор в ТП-11 6/0,4/400 кВА на трансформатор 10/0,4/400 кВА;
 - выполнить контур заземления ТП;
 - выполнить замену проходных, опорных изоляторов, предохранителей, РВО в РУ-10 кВ ТП-33;
 - выполнить пусконаладочные работы (испытание тр-ра);
7. **Требования к узлам учета:** получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Госненские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
16. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика для выполнения работ по п. 5.1 – 5.2 настоящего Технического задания:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
17. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
18. **Организация-Подрядчик:** _____.
19. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
20. **Срок выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«Оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Госненского района ЛО» (инв № 210000409);

1. **Основание для проведения работ:** *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК»*
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** отсутствуют.
6. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
Выполнить замену оборудования в ТП-11, в связи с переводом на уровень напряжения 10 кВ в п. Ульяновка Госненского района ЛО:
 - заменить трансформатор в ТП-11 6/0,4/160 кВА на трансформатор 10/0,4/160 кВА;
 - выполнить контур заземления ТП;
 - выполнить замену проходных, опорных изоляторов, предохранителей, РВО в РУ-10 кВ ТП-11;
 - выполнить пусконаладочные работы (испытание тр-ра);
7. **Требования к узлам учета:** получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», согласовать проект с ООО «Энергоконтроль».
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Госненские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
16. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика для выполнения работ по п. 5.1 – 5.2 настоящего Технического задания:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
17. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
18. **Организация-Подрядчик:** _____.
19. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
20. **Срок выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).