

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лужские
горэлектросети»

/Козлов Г.Г./

«26» декабря 2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудование ТП-118 инв.000002090 г.Луга, пр.Кирова 29т».

1. Основание для проведения работ: *Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год*
2. Вид ремонта: *капитальный ремонт.*
3. Особые условия работ: *в населенной местности, в стесненных условиях.*
4. Основные технико-экономические показатели объекта: *Замена камер 2-й секции шин РУ-10, замена секционных РВ*
5. Объем работ в физических показателях:
 - Демонтаж кабеля 0,22 кВ в помещении РУ 10 кВ - 40м*
 - Демонтаж камер КСО 366 - 3шт*
 - Демонтаж осветительных приборов: (выключатели) - 1шт*
 - Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания - 2шт*
 - Монтаж рамы для установки камер КСО - 0,09т*
 - Монтаж камер:*
 - Камера КСО-366-3н-400 - 2 шт*
 - Камера КСО-366-4Н-400 - 1 шт*
 - Камера КСО 366 ШМР - 2 шт*
 - Камера КСО 366 -14Н - 1 шт*
 - камера КСО 366 -15Н - 1 шт*
 - Монтаж панелей торцевых - 2 шт*
 - Монтаж шинного моста - 1 шт*
 - Монтаж сборных шин 10 кВ - 3,5м на фазу*
 - Монтаж осветительных приборов: (выключатели) - 1шт*
 - Монтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания - 2шт*
 - Монтаж сети освещения РУ 10 кВ кабелем ВВГнг - 40м*
 - Замена кабельной муфты КВТП-10-70/120* - 1 шт*
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. Требования к технологии проведения работ: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению: *нет.*
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.

15. Отдельные требования: *нет*

16. Сроки производства работ: *май 2015 год.*

17. Снабжение материалами и оборудованием: *материал подрядчика.*


18. Гарантийный срок исполнителя работ: *24 месяца.*

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и в 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика: заместитель гл. инженера Егоров Максим Александрович, т. +7 (921) 5540275


Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Лужские
горэлектросети»

 /Поляков А.Г. /
«26» декабря 2014г.

Разработал:

Начальник ПТО Лужского филиала

 /Линев А.М. /
«26» декабря 2014г.