

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская на участке от ул. Красная до опоры с ответвлением к ВРУ объекта в п.г.т. Вырица Гатчинского района Ленинградской области» (инв. № 100001333)


1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
  - На ВЛ-0,4 кВ по ул. Сергучевская от ул. Красная до опоры с ответвлением к ВРУ объекта с учётом анкерных пролетов выполнить замену существующих неизолированных проводов на провод СИП-2А сечением  $3 \times 95 + 1 \times 95 + 1 \times 25$  мм<sup>2</sup>, предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95. Переподключение существующих потребителей на этом участке ВЛ-0,4 кВ выполнить проводом СИП-2А необходимого сечения.
  - На опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Сергучевской на пересечении с ул. Красной установить мачтовый рубильник SZ-151/160А с предохранителями номиналом 100А, в сторону ул. Красной.
- Источник питания: ПС-322 ф.6 – ТП-4 – ТП-6.
- Точка присоединения: ТП-6, РУ-0,4 кВ.
- Марка провода: СИП-2А.
- Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 95 мм<sup>2</sup>.
- Протяженность (ориентировочно): 0,300 км.
- Тип применяемых опор: железобетонные из стоек типа СВ-95.
- Исполнение ВЛИ: одноцепная.
- Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.
- Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
- Уличное освещение:
  - реконструкцию существующих сетей уличного освещения согласовать в местной администрации.
- Дополнительная информация: -.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологиям: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ, ТУ заявителя.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1-ом экземпляре (по 1 экземпляру остаются в филиале после согласования филиалом). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками). Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по управлению имуществом и правовым  
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

  
\_\_\_\_\_  
Е.А.Мыжевских

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации<sup>1</sup>**  
по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская на участке от ул.  
Красная до опоры с ответвлением к ВРУ объекта в п.г.т. Вырица Гатчинского района  
ЛО» (инв. № 100001333)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ:
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);
  - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - подготовка лесной декларации (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - при необходимости рубки леса проведение материально-денежной оценки (МДО), хранение и передача вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - по окончании работ либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовка акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
  - В случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
    - провести работы по выносу в натуре границ охранной зоны, работы производить строго в границах охранной зоны,

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны – в течение 3 (трех) дней уведомить об этом Заказчика,
- после окончания производства работ внести изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о границах охранной зоны (в случае необходимости).

**5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**

- *технический отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
- *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *лесная декларация (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО) (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *акт осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
- *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
- *документ, подтверждающий согласование внесения изменений СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны Объекта (в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта и невозможности производства работ в границах такой охранной зоны).*

6. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

7. Организация-Подрядчик: \_\_\_\_\_.

8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.