

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Тихвинские горэлектросети»
_____/Краснокутский А. И./
«__» _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
_____/Бурдуков Н.И./
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту объекта:

«КЛ-0,4 кВ от ТП 29 №010000271» г. Бокситогорск.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – КЛ-0,4 кВ ф. «ТП29-Красных следопытов 3», L-0,04 км.
5. *Объем работ в физических показателях-*
 - Замена КЛ-0,4 кВ, L-0,04 км сечение не менее 95 мм²;
 - Установка термоусаживаемых концевых муфт типа 4КНТП 70-120 (2 шт.).
 - Получить разрешение на производство земляных работ в Администрации Бокситогорского городского поселения, в случае необходимости.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с нормативными документами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – отсутствуют.
16. *Сроки производства работ* июнь-август 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – обеспечивается производителем работ (подрядчиком).
18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Дубровский Дмитрий Сергеевич начальник Бокситогорского РЭС 8-921-425-48-63.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские горэлектросети»

_____/Москвин М.И./
«__» _____ 20__ г.

Разработал:

Начальник ПТО Тихвинского филиала

_____/Смирнов Н.П./
«__» _____ 20__ г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Тихвинские горэлектросети»

_____ /Краснокутский А. И./

« _____ » _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

_____ /Бурдуков Н.И./

« _____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту объекта:

«КЛ-0,4 кВ от ТП 24 инв.№010000267» г. Бокситогорск.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – КЛ-0,4 кВ ф. «ТП24-Павлова 16», L-0,28 км.
5. *Объем работ в физических показателях*
 - Замена КЛ-0,4 кВ, L-0,04 км сечение не менее 120 мм²;
 - Установка термоусаживаемых концевых муфт типа 4КНТПинп 70\120 (2 шт.).
 - Получить разрешение на производство земляных работ в Администрации Бокситогорского городского поселения, в случае необходимости.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с нормативными документами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – отсутствуют.
16. *Сроки производства работ* июнь-август 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – обеспечивается производителем работ (подрядчиком).
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Дубровский Дмитрий Сергеевич начальник Бокситогорского РЭС 8-921-425-48-63.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские горэлектросети»

_____ /Москвин М.И./

« _____ » _____ 20__ г.

Разработал:

Начальник ПТО Тихвинского филиала

_____ /Смирнов Н.П./

« _____ » _____ 20__ г.