



**Согласовано:**  
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Лодейнопольские горэлектросети»  
 / Вишняков А.В. /  
«31» 05 2014 г.

**Утверждаю:**  
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»  
 /Бурдуков Н.И./  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**  
**«ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 (вывоз мусора) (инв. № 120000327)»**

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – \_\_\_\_\_
5. Объем работ в физических показателях – погрузка и вывоз отходов древесины (демонтированные деревянные опоры, ветки деревьев, порубочные остатки) и железобетонных изделий (демонтированные ж/б опоры и ж/б приставки) с места их размещения – 99,5 т, отчистка участка от мусора - 4800 м<sup>2</sup>
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требований законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования:
  - 15.1. Подрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичные строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.
  - 15.2. Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.
  - 15.3. Используемые СНиП, а также иные нормативные документы должны быть разрешены к использованию и зарегистрированы Минюстом России.
  - 15.4. Выполнение ремонтных работ должно осуществляться с обязательным соблюдением требований следующих документов: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- 15.5. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, ранее не использованными.
- 15.6. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на производство работ в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15.7. Работники, выполняющие СМР, должны быть обучены и иметь соответствующую квалификацию.
- 15.8. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», и СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
- 15.9. Организация проживания рабочего персонала, а также доставка строительных материалов обеспечивается силами подрядной организации.
- 15.10. Работы должны выполняться без остановки основного производства Заказчика.
- 15.11. При производстве работ строительные материалы, изделия и конструкции не должны загромождать помещения здания производственной базы и прилегающую территорию. Места складирования материалов согласовываются с заказчиком заранее. Материалы от разборки и строительный мусор должны вывозиться своевременно.
16. Сроки производства работ – март, июнь 2015 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием: 100% поставка Подрядчиком материалов.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Пищиков Андрей Анатольевич, главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские горэлектросети», +7-921-421-23-81.


**Проверил:**

Главный инженер филиала  
ОАО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские  
горэлектросети»

 /Пищиков А.А./  
«31» 03 2014г.

**Разработал:**

Начальник ПТО филиала  
ОАО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские  
горэлектросети»

 /Минаев А.А./  
«31» 03 2014г.