

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские электросети»
г. Дзержинск И.И.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

_____ / Бурдуков Н.И. /
« _____ » _____ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство работ по капитальному ремонту объекта:

ВЛ-6кВ ТП133-ТП-136 г. Кировск ЛО, инв.№000000820

Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – населенная местность, стесненные условия.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – замена провода ВЛ-6 кВ. ТП-133-ТП-136.
5. Объем работ в физических показателях:
 - 5.1. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных – 6 шт.;
 - 5.2. Монтаж изоляторов опорных – 18 шт.; изоляторов подвесных – 12 шт.;
 - 5.3. Установка защиты для кабеля – 5 м;
 - 5.4. Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 – 10 м²;
 - 5.5. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38,6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных – 6 шт.;
 - 5.6. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности – СИП 3 1x70, L линии 1,85 км;
 - 5.7. Устройство заземления – 8 шт.;
 - 5.8. Установка разрядников РДИП 10 – 8 шт.;
 - 5.9. Установка разъединителей 1-10/250 У1 (3с полн.приводом ПРНЗ-10) – 2 шт.;
 - 5.10. Демонтаж опор и утилизация демонтированных опор – 2 шт.;
 - 5.11. Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38,6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом – 2 шт.;
 - 5.12. Демонтаж провода и утилизация демонтированного провода – 320 м.
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям – нет
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – нет.
16. Сроки производства работ – июль 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
тел.: 8 (81362) 20828

Начальник ПТС Кировского филиала

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

 Пешкуров В.И. /
«30» 12 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

 /Рудзит У.Е./
«30» 12 2014г.