

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
Ищенко В.И. /
« » 2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
Бурдуков Н.И. /
« » 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-121, г. Кировск, ЛО, инв. № 000000863

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Ремонт отмотки восстановления кровли.
5. *Объем работ в физических показателях:*
Отмотка здания ТП: периметр - 40 м., ширина - 1,0 м;
Кровля здания – площадь 70 кв.м.
 - 5.1. Разбивка старой отмотки;
 - 5.2. Устройство подстилающих слоев: песчаного, щебеночного;
 - 5.3. Армирование подстилающих слоев;
 - 5.4. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 70 кв.м.;
 - 5.5. Устройство кровель - 70 кв.м.;
 - 5.6. Устройство покрытий цементных - 40 кв.м.;
 - 5.7. Планировка территории - 80 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы* передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»
Пешкуров В.И. /
« » 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

Рудзит У.Е. /
« » 2014г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
Лиценников И.И.
электрические сети
2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

« » / Бурдуков Н.И. /
2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-122, г. Кировск, ЛО, инв.№000000912

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Ремонт отмоксти.
5. *Объем работ в физических показателях:*
Отмокстка здания ТП: периметр - 28 м., ширина - 1,0 м;
 - 5.1. Разбивка старой отмокстки;
 - 5.2. Устройство подстилающих слоев: песчаного, щебеночного;
 - 5.3. Армирование подстилающих слоев;
 - 5.4. Устройство покрытий цементных - 28 кв.м;
 - 5.5. Планировка территории - 55 кв.м.
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы* передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

«30» / 12 / 2014г.
Дешкуров В.И.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

«30» / 12 / 2014г.
/ Рудзит У.Е. /

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
И.И. Дешеников



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/ Бурдуков Н.И. /
« 12 » 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-124, г. Кировск, ЛО, инв.№000000913

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Ремонт отстойки.
5. *Объем работ в физических показателях:*
Отстойка здания ТП: периметр -28 м., ширина - 1,0 м;
5.1. Разбивка старой отстойки;
5.2. Устройство подстилающих слоев: песчаного, щебеночного;
5.3. Армирование подстилающих слоев;
5.4. Устройство покрытий цементных - 28 кв.м;
5.5. Планировка территории - 55 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

- Дещуков В.И. /
« 30 » 12 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

/ Рудзит У.Е. /
« 12 » 12 2014г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети» Кировские
электрические
Тешенников И.И.
2014г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
Бурдуков Н.И. /
2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-124Н, г. Кировск, ЛО, инв.№000000914

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Ремонт отмотски.
5. *Объем работ в физических показателях:*
Отмотска здания ТП: периметр -34 м., ширина - 1,0 м;
5.1. Разбивка старой отмотски;
5.2. Устройство подстилающих слоев: песчаного, щебеночного;
5.3. Армирование подстилающих слоев;
5.4. Устройство покрытий цементных - 34 кв.м;
5.5. Планировка территории - 70 кв.м;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»
Тешенников В.И. /
2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

Рудзит У.Е. /
2014г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
И.И. Пшеничников И.И./
« » 2014г.



Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
Бурдуков Н.И. /
« » 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-545, г. Отрадное, ЛО, инв.№000001018

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ремонт отмостки и кровли ТП-545.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали;
 - 5.2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 50 м²;
 - 5.3. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;
 - 5.4. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 50 м²;
 - 5.5. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам;
 - 5.6. Армирование подстилающих слоев и набетонок;
 - 5.7. Устройство подстилающих слоев песчаных; щебеночных;
 - 5.8. Устройство покрытий цементных – 35 м²;
 - 5.9. Планировка территории - 70 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июль 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы* передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20828

Проверил:
Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»
И.И. Пшеничников И.И. /
« » 2014г.

Разработал:
Начальник ПТС Кировского филиала
И.И. Пшеничников И.И. /
« » 2014г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
И.И. Шенников

« 30 » 12 2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И. /
« 30 » 12 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-501, г. Отрадное, ЛО, инв. №000000953

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ремонт пола, кровли и отмостки ТП-501.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали;
 - 5.2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 50 м²;
 - 5.3. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных – 10,5 м³;
 - 5.4. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 50 м²;
 - 5.5. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам;
 - 5.6. Армирование подстилающих слоев и набетонок;
 - 5.7. Устройство подстилающих слоев песчаных; щебеночных;
 - 5.8. Устройство покрытий цементных – 30 м²;
 - 5.9. Уплотнение грунта щебнем;
 - 5.10. Устройство покрытий бетонных;
 - 5.11. Планировка территории - 60 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июль 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы* передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

В.И. Дешкуров /
« 30 » 12 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

У.Е. Рудзит /
« 30 » 12 2014г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
Литвиненков Д.И./
« 30 » 12 2014г.



Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
/ Бурдуков Н.И. /
« 30 » 12 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-799, п.Назня, ЛО, инв.№000001042

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ремонт кровли ТП-799.
5. *Объем работ в физических показателях:*
Кровля здания – площадь 32,5 кв.м.
5.1. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях;
5.2. Демонтаж ворот металлических – 1 комплект (помещение РУ-6 кВ);
5.3. Монтаж каркасов ворот металлических – 1 комплект (помещение РУ-6 кВ);
5.4. Окраска металлических ворот эмалью ПФ-115 – 1 комплект (помещение РУ-6 кВ), нанесение логотипа ОАО «ЛОЭСК»;
5.5. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 32,5 кв.м.;
5.6. Устройство кровель – 32,5 кв.м.;
5.7. Вывоз строительного мусора.
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июль 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:
Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»
/ Пешкуров В.И. /
« 30 » 12 2014г.

Разработал:
Начальник ПТС Кировского филиала
/ Рудзит У.Е. /
« 30 » 12 2014г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
Дещуров В.И./
« 30 » 12 2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
/ Бурдуков Н.И. /
« 30 » 12 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-756, п. Назия, ЛО, инв.№000001039

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Ремонт кровли, ремонт стен, ремонт пола.
5. *Объем работ в физических показателях:*
Кровля здания – площадь 32 кв.м.
Пол здания – площадь 26 кв.м.
5.1. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях;
5.2. Окраска стен перхлорвиниловыми красками – 112 кв.м.;
5.3. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей – 112 кв.м.;
5.4. Армирование кладки стен;
5.5. Устройство покрытий бетонных;
5.6. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 12 кв.м.;
5.7. Устройство кровель - 12 кв.м.;
5.8. Вывоз строительного мусора;
5.9. Планировка территории - 52 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июль 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»
/ Дещуров В.И. /
« 30 » 12 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала
/ Рудзит У.Е. /
« 30 » 12 2014г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские электросети»
И.И. Шенников



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И. /
« » 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-556, г. Отрадное, ЛО, инв. №000001024


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ремонт отмотски, кровли и стен ТП-556.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали;
 - 5.2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 25 м²;
 - 5.3. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом - 6 м²;
 - 5.4. Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке - 6 м²;
 - 5.5. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен - 6 м²;
 - 5.6. Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры;
 - 5.7. Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором;
 - 5.8. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;
 - 5.9. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 25 м²;
 - 5.10. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам;
 - 5.11. Армирование подстилающих слоев и набетонок;
 - 5.12. Устройство подстилающих слоев песчаных; щебеночных;
 - 5.13. Устройство покрытий цементных – 20 м²;
 - 5.14. Планировка территории - 40 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал:

схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Начальник ПТС Кировского филиала
тел.: 8 (81362) 20 828


Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

 /Нешкуров В.И. /
«30» 12 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

 /Рудзит У.Е. /
«30» 12 2014г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
И.И. Пшеничников
« 30 » 12 2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И. /
« 12 » 12 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-554, г. Отрадное, ЛО, инв.№000001022

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ремонт отмостки и кровли ТП-554.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали;
 - 5.2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 64 м²;
 - 5.3. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;
 - 5.4. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 64 м²;
 - 5.5. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам;
 - 5.6. Армирование подстилающих слоев и набетонок;
 - 5.7. Устройство подстилающих слоев песчаных; щебеночных;
 - 5.8. Устройство покрытий цементных – 30 м²;
 - 5.9. Планировка территории - 60 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20828

Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

Пешкуров В.И. /
« 30 » 12 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

Рудзит У.Е. /
« 12 » 12 2014г.


Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Кировские горэлектросети»
Пшеников И.И.
« » 2014г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 / Бурдуков Н.И. /
« » 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Здание ТП-547, г. Отрадное, ЛО, инв. №000001019

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ремонт отмотки ТП-547.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;
 - 5.2. Армирование подстилающих слоев и набетонок;
 - 5.3. Устройство подстилающих слоев песчаных; щебеночных;
 - 5.4. Устройство покрытий цементных – 30 м²;
 - 5.5. Планировка территории - 60 кв.м.;
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* – июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Начальник ПТС Кировского филиала тел.: 8 (81362) 20 828


Проверил:

Главный инженер филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Кировские
горэлектросети»

 / Дешкуров В.И. /
« » 2014г.

Разработал:

Начальник ПТС Кировского филиала

 / Рудзит У.Е. /
« » 2014г.