



Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Подпорожские горэлектросети»
 /Корнышева Л.В./
«__» _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
 /Бурдуков Н.И./
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


Кабельная линия 0,4 кВ, 6 кВ (КЛ-0,4 кВ) от ТП-35 инв.№ 150000355

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ выполнена кабелем ААБ 3х120 мм², год ввода в эксплуатацию – 1986.
5. *Объем работ в физических показателях* –
Кабельные линии КЛ-0,4кВ прокладываются в земле кабелем АВБШв сечением 4х120 мм² длиной 400 м с устройством песчаной подушки, подсыпки песком и покрытием плиткой ПЗК и устройством 6 концевых кабельных муфт.
Предусмотреть переходы через асфальтированное покрытие с прокладкой 2-х асбоцементных труб или труб ПНД (основная и резервная) – 52 м.
Предусмотреть маркировку жил кабеля, маркировку кабеля кабельными бирками, подключение жил кабеля – 24 шт.
Предусмотреть по завершению СМР производство необходимых испытаний и измерений в полном объеме.
Предусмотреть восстановление асфальтно-бетонного покрытия и благоустройство территории после обратной засыпки траншеи.
Перед началом работ предусмотреть оформление разрешения на земляные работы и согласование со всеми заинтересованными лицами и организациями.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* _____.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП).
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП).
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК».
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)*
июль 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядная организация собственными силами.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): гл.инженер филиала Мастафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74


Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Подпорожские
горэлектросети»


 /Мастафанов В.Л. /
« » 20__ г.

Разработал:


Начальник ПТО Подпорожского филиала

 /Иванов А.В./
« » 20__ г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Подпорожские горэлектросети»
 /Корнышева Л.В./
« » _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
 /Бурдуков Н.И./
« » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


Кабельная линия 0,4 кВ, 6 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП-95 инв. №150000198
(от РП-95-5-1 до РП-95-5-2)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. Основные технико-экономические показатели объекта – Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ выполнена кабелем АПВБ и ААШВ 3х120 мм², год ввода в эксплуатацию – 1982
5. Объем работ в физических показателях-
Кабельная линия КЛ-0,4кВ прокладывается в земле кабелем АББШв сечением 4х120 мм² длиной 120 м с устройством песчаной подушки, подсыпки песком и покрытием плиткой ПЗК и устройством 2 концевых кабельных муфт.
Предусмотреть переход через асфальтированное покрытие с прокладкой 2-х асбоцементных труб или труб ПНД (основная и резервная) – 20 м.
Предусмотреть маркировку жил кабеля, маркировку кабеля кабельными бирками, подключение жил кабеля в РП-95-5-1 и РП-95-5-2.
Предусмотреть по завершению СМР производство необходимых испытаний и измерений в полном объеме.
Предусмотреть восстановление асфальтно-бетонного покрытия и благоустройство территории после обратной засыпки траншеи.
Перед началом работ предусмотреть оформление разрешения на земляные работы и согласование со всеми заинтересованными лицами и организациями.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: _____.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП)
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП)
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – _____.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)
август 2015 г.
17. снабжение материалами и оборудованием – подрядная организация собственными силами
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): гл. инженер филиала Мустафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74


Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Подпорожские
горэлектросети»

 /Мустафанов В.Л. /
« _____ » _____ 20__ г.

Разработал:


Начальник ПТО Подпорожского филиала

 /Иванов А.В./
« _____ » _____ 20__ г.

17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядная организация собственными силами
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* гл. инженер филиала Мастафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74


Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛЮЭСК» «Подпорожские
горэлектросети»

 /Мастафанов В.Л. /
« _____ » _____ 20__ г.

Разработал:

Начальник ПТО Подпорожского филиала

 /Иванов А.В./
« _____ » _____ 20__ г.