

Согласовано
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Всеволожские горэлектросети»

« _____ » 20 ____ г.



Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

« _____ » /Бурдуков Н.И./
« _____ » 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Распределительная трансформаторная подстанция - 1, ЛО, Всеволожский р-н, Заневское СП, д. Кудрово», инв.№ 000001285.


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – Металлическое ограждение РТП-10/0,4 кВ. Покритие вокруг РТП – асфальтовое.
5. Объем работ в физических показателях- Установка металлического ограждения вокруг РТП-10/0,4 кВ №3351 с двумя воротами.; Общая длина ограждения – 110 м, из металлической трубы профильной квадратной (20х20х1,5мм) в 4 ряда общей длины 440+2м.; Тип ограждения – тротуарное. Высота – 60-80 см.; Тип опорных столбов – металлическая профильная квадратная труба (100х100х4 мм)- 52шт.; Ворота – двухстворчатые, шириной – 3 м., с петлями под навесной замок; Сверление вертикальных отверстий глубиной 1 м диаметром-200-250 мм (52отверстия) под опорные столбы шаг 2 метра; Заливка бетонным раствором– М-200 1:2,8:4,8 (песок:щебень:вода-1кг цемента) 52 отверстий; Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 и окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; Погрузо-разгрузочные работы и перевозка материалов; Вывоз строительных отходов.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ - в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: учесть архитектурные решения рядом установленных ограждений. Согласовать с филиалом ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети».
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – отсутствуют
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – Обязательная уборка зоны производства работ от строительного мусора по окончании каждой рабочей смены.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) май 2015 года
17. Снабжение материалами и оборудованием – подрядная организация
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Колтавский Василий Иванович, главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети», тел.: 8(812)643-03-17.


Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Всеволожские
горэлектросети»


« 29 » 12 20 14 г.

Разработал:

Начальник ПТО Всеволожского филиала

 | Резухов А.Б.
« 29 » 12 20 14 г.



Согласовано
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Всеволожские горэлектросети»

« _____ » _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./
« _____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Распределительная трансформаторная подстанция - 2, ЛО, Всеволожский р-н, Заневское СП, д. Кудрово», инв.№ 000001676.


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – Металлическое ограждение РТП-10/0,4 кВ. Покритие вокруг РТП – асфальтовое.
5. Объем работ в физических показателях- Установка металлического ограждения вокруг РТП-10/0,4 кВ №3351 с двумя воротами.; Общая длина ограждения – 110 м, из металлической трубы профильной квадратной (20x20x1,5мм) в 4 ряда общей длины 440+2м.; Тип ограждения – тротуарное. Высота – 60-80 см.; Тип опорных столбов – металлическая профильная квадратная труба (100x100x4 мм)- 52шт.; Ворота – двухстворчатые, шириной – 3 м., с петлями под навесной замок; Сверление вертикальных отверстий глубиной 1 м диаметром-200-250 мм (52отверстия) под опорные столбы шаг 2 метра ; Заливка бетонным раствором– М-200 1:2,8:4,8 (песок:щебень:вода-1кг цемента) 52 отверстий; Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 и окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; Погрузо-разгрузочные работы и перевозка материалов; Вывоз строительных отходов.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ - в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: учесть архитектурные решения рядом установленных ограждений. Согласовать с филиалом ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети».
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – отсутствуют
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – Обязательная уборка зоны производства работ от строительного мусора по окончании каждой рабочей смены.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) июнь 2015 года
17. Снабжение материалами и оборудованием – подрядная организация
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Колтавский Василий Иванович, главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети», тел.: 8(812)643-03-17.



Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Всеволожские
горэлектросети»


« 25 » 12 2014 г.

Разработал:

Начальник ПТО Всеволожского филиала

 | 
« 29 » 12 2014 г.