


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



_____ Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «ВЛ-10 кВ ПС «Токаревская» фид. 05 от ПР-218 на КТП-12 в
пос. Советский Выборгского района ЛО
(инв. № 050003710)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«ВЛ-10 кВ ПС «Токаревская» фид. 05 от ПР-218 на КТП-12 в пос. Советский Выборгского района
ЛО»
(инв. № 050003710)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;
- акт осмотра лесного участка.

6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ ВЛЗ-10/0,4 кВ.

- Выполнить демонтаж железобетонных опор и неизолированного провода А-35. От ПР-218 до ТП-12 длина линии ориентировочно 0,65 км.
- Выполнить монтажные работы по установке деревянных опор L-11м.
- Провод ВЛЗ-10 кВ принять марки СИП 3 1х70. Длина провода ориентировочно 2,15 км.
- Монтаж защитного заземления определить проектом.
- Тип применяемого оборудования, способ и трассу подвеса согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «ЛОЭСК», «Выборгские городские электрические сети».

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют..



10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** *ОАО «ЛОЭСК».*
17. **Организация-Подрядчик:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Срок выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-50 в пос. Лесогорский Выборгского
района ЛО (инв. № 050000298)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-50 в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО»
(инв. № 050000298)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.

5.1. В случае размещения Объекта на землях лесного фонда обеспечить подготовку проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка; получить от имени Заказчика договор аренды лесного участка; обеспечить подготовку проекта освоения лесов; обеспечить подготовку лесной декларации; при необходимости рубки леса провести материально-денежную оценку (МДО), обеспечить хранение и передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области; по окончании работ, либо по окончании срока действия договора аренды земельного участка (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подготовить акт осмотра лесного участка.

5.2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, в случае выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1 настоящего Технического задания (размещение Объекта на землях лесного фонда):

- проектная документация лесного участка;
- акт натурно-технического обследования лесного участка;
- договор аренды лесного участка;
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- документ, подтверждающий проведение материально-денежной оценки (МДО);
- документ, подтверждающий передачу вырубленной древесины в Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области;

Росимущества по Ленинградской области:

- акт осмотра лесного участка.

6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**

✓ **КЛ-6 кВ.**

- Кабель 6 кВ принять марки АСБ 3*120 мм² длиной 300 метров;
- В местах пересечения с дорогами и подземными коммуникациями, прокладку КЛ-6 кВ выполнить в трубах марки ПНД 160, длина труб – 40м.
- Концевые муфты принять марки КНТп -70/120 – 2 шт.
- Для защиты КЛ использовать плиты ПЗК.
- Площадь восстанавливаемого покрытия ориентировочно – 50 кв.м.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.

8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.

9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».

10. **Требования к технологиям:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».



11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы согласовать с отделом ПВО ЦА «ОАО «ЛОЭСК».*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*
19. Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

 _____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-19 на ул. Кирова в г. Светогорск
Выборгского района ЛО (инв. № 050003214)»

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
- 6. Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
- 7. Организация-Подрядчик:** _____.
- 8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
- 9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«ЛЭП-0,4 кВ от ТП-19 на ул. Кирова в г. Светогорск Выборгского района ЛО»
(инв. № 050003214)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:** реконструкция линии электропередач 0,4кВ

ВЛ-0,4кВ.

- Демонтаж дефектных существующих опор (24 шт.) и существующего незащищенного провода ВЛ-0,4кВ (длина линии 1,3км)
- Выполнить демонтаж существующих отпаяк ВЛ-0,4кВ в сторону жилых домов абонентов – 32 шт. (длина отпаячных линий ориентировочно – 780 м)
- Установить железобетонные опоры марки СВ-95 – 34шт.
- Угловые и концевые опоры выполнить с комплектом оттяжек- баш.
- Выполнить монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х70+ 1х95мм² длиной 1300м
- Выполнить монтаж отпаяк к жилым домам проводом СИП-2 4х16мм² -32 шт общей длиной 780м.
- Фурнитуру подвески провода СИП принять фирмы ENSTO.
- Выполнить повторное заземления ВЛ-0,4кВ - определить проектом.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

_____ Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: *КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 36 – К 43 в пос. Советский
Выборгского района ЛО (инв. № 050003699)»*

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
- 6. Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
- 7. Организация-Подрядчик:** _____.
- 8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
- 9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:

«КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 36 – К 43 в пос. Советский Выборгского района ЛО»
(инв. № 050003699)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия реконструкции: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта: *реконструкция кабельной линии 0,4кВ*

КЛ-0,4кВ.

- *Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от К-36 до К 43. Точную конфигурацию трассы, длину кабеля, объем работ определить при проектировании. Марку кабеля принять АСБ 4х95 мм2 ориентировочная длина - 85м.*
- *Вместо К-43 смонтировать новый ШРН (К-43) на 5 групп- 3 группы по 250А, 2 группы-по 100А.*
- *Выполнить перевод нагрузок на вновь установленный ШРН (К-43), количество перезаводимых линий – 3 шт. (объем работ, марку оборудования определить проектом):*
- *Выполнить демонтаж старого К-43*
- *Выполнить установку концевых кабельных муфт на вновь проложенный кабель марки КВнТн-В-70/120 – 2шт*

Дорожные работы

- *В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах ориентировочно 20 м, (объем работ, тип труб и их количество определить проектом).*
- *Предусмотреть восстановление дорожного покрытия 20м2.*

7. Требования к узлам учета: *отсутствует*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: _____




18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 43 – К 44 в п. Советский
Выборгского района ЛО (инв. № 050003700)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 43 – К 44 в п. Советский Выборгского района ЛО»

(инв. № 050003700)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия реконструкции: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта: *реконструкция кабельной линии 0,4кВ*

КЛ-0,4кВ.

- *Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от К-43 до К 44. Точную конфигурацию трассы, длину кабеля, объем работ определить при проектировании. Марку кабеля принять АСБ 4х95 мм2 ориентировочной длины 35м.*
- *Вместо К-44 смонтировать новый ШРН (К-44) на 5 групп- 3 группы по 250А, 2 группы-по 100А.*
- *Выполнить перевод нагрузок на вновь установленный ШРН (К-44), количество перезаводимых линий – 2 шт. (объем работ, марку оборудования определить проектом);*
- *Выполнить демонтаж старого К-44*
- *Выполнить установку концевых кабельных муфт на вновь проложенный кабель марки КВнТп-В-70/120 – 2шт.*

Дорожные работы

- *В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах ориентировочно 10 м, (объем работ, тип труб и их количество определить проектом).*
- *Предусмотреть восстановление дорожного покрытия 10м2*

7. Требования к узлам учета: *отсутствует*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: _____




18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 36 в п. Советский Выборгского
района ЛО (инв. № 050003698)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 36 в пос. Советский Выборгского района ЛО»

(инв. № 050003698)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:** реконструкция кабельной линии 0,4кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от КТП-10 до К 36. Точную конфигурацию трассы, длину кабеля, объем работ определить при проектировании. Марку кабеля принять АСБ 4х120 мм², выбор сечения кабеля обосновать расчетом при проектировании, ориентировочная длина - 200м.
- Вместо К-36 смонтировать новый ШРН (К-36) на 5 групп- 3 группы по 250А, 2 группы-по 100А.
- Выполнить перевод нагрузок на вновь установленный ШРН (К-36), количество переводимых линий - 3 шт. (объем работ, марку оборудования определить проектом);
- Выполнить демонтаж старого К-36
- Выполнить установку концевых кабельных муфт на вновь проложенный кабель марки КВНТн-В-70/120 - 2шт

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах ориентировочно 20 м, либо выполнить переход через ул. Садовая методом ГНБ (объем работ, тип труб и их количество определить проектом).
- Предусмотреть восстановление дорожного покрытия при условии перехода ул. Садовая без ГНБ-30м²

7. **Требования к узлам учета:** отсутствует
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1

(один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками). Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4кВ от ТП-20 до К-58 в г. Выборг ЛО (инв. №
050000747)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«КЛ-0,4кВ от ТП-20 до К-58 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050000747)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия реконструкции: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: реконструкция кабельной линии 0,4кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-20 до К-58 по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением 4х120мм². Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 0,4кВ- 180м (точную длину определить при проектировании)
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТп-В-70/120 – 2шт

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах- ориентировочная длина 25 метров (тип труб и их количество определить проектом)
- Трасса КЛ-0,4кВ проходит под асфальтовым покрытием - вскрытие и восстановление дорожного покрытия предусмотреть проектом. Площадь восстанавливаемого покрытия ориентировочно – 120 кв.м.

7. Требования к узлам учета: отсутствуют
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____




- 18.** Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырех) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
- 19.** Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛЮЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4кВ от ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО
(инв. № 050003233)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛЮЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«КЛ-0,4кВ от ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО»

(инв. № 050003233)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия реконструкции: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: реконструкция кабельной линии 0,4кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ Ср. школы №2. Точную конфигурацию трассы, длину кабеля, объем работ определить при проектировании. Марку кабеля принять АСБ 4х120мм² ориентировочной длины 210м.
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнГн-В-70/120 – 2шт

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах ориентировочно 20 м (тип труб и их количество определить проектом).
- Предусмотреть восстановление дорожного покрытия – 60м²

7. Требования к узлам учета: отсутствуют
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____



- 18.** Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками). Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
- 19.** Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4кВ от ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001711)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузенности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузенности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«КЛ-0,4кВ от ТП-148 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001711)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия реконструкции: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта: *реконструкция кабельной линии 0,4кВ*

КЛ-0,4кВ.

- *Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-148 и от К-13 до дома № 13 по Суворовскому пр-ту по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением 4x120мм². Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 0,4кВ- 300м (точную длину определить при проектировании)*
- *Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТп-В-70/120 – 2 шт*

Дорожные работы

- *В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0.4 кВ проложить в трубах- ориентировочная длина 70 метров из них методом ГНБ-60м (тип труб и их количество определить проектом)*
- *Восстановление дорожного покрытия предусмотреть проектом, площадь ориентировочно - 100 кв.м*


7. Требования к узлам учета: *отсутствует*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: _____
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: *в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).*



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»


_____ Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0, 4кВ от ТП-149 до Ленинградского проспекта, 4 в г.
Выборг ЛО (инв. № 050001737)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загруженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«КЛ-0,4кВ от ТП-149 до Ленинградского проспекта,4 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001737)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия реконструкции: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: реконструкция кабельной линии 0,4кВ


КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-149 до дома № 4 по Ленинградскому проспекту по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением 4x120мм². Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 0,4кВ- 60м (точную длину определить при проектировании)
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТп-В-70/120 – 2шт

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах- ориентировочная длина 12 метров (тип труб и их количество определить проектом)
- По необходимости предусмотреть восстановление дорожного покрытия. Ориентировочная площадь восстановления – 40 кв.м.

7. Требования к узлам учета: отсутствуют
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____




- 18.** Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 116 в г. Выборг ЛО
(инв. № 050001957)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«КЛ-0,4кВ от ТП-188 до К 116 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001957)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:** реконструкция кабельной линии 0,4кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-188 до К 116 по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением 4х120мм². Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 0,4кВ- 500м (точную длину определить при проектировании)
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТп-В-70/120 – 2шт, соединительных муфт марки 4СТп-В-70/120-1шт.

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах- ориентировочная длина 100 метров, в т.ч. методом ГНБ-60м (тип труб и их количество определить проектом)
- Предусмотреть восстановление дорожного покрытия ориентировочно - 300м²

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____




- 18.** Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками). Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 135 в г. Выборг ЛО
(инв. № 050001958)»

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузенности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузенности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
- 6. Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
- 7. Организация-Подрядчик:** _____.
- 8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
- 9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«КЛ-0,4кВ от ТП-188 до К 135 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001958)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:** реконструкция кабельной линии 0,4кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-188 до К 135 по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением 4х120мм². Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 0,4кВ- 150м (точную длину определить при проектировании)
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТн-В-70/120 – 2шт.

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах- ориентировочная длина 50 метров, в т. ч. методом ГНБ-20м (тип труб и их количество определить проектом)
- Предусмотреть восстановление дорожного покрытия 80м².

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.

15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**

16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».

17. **Организация-Подрядчик:** _____.

18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**

19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



_____ Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-1кВ от ТП-6 на Ленинградское шоссе, 74 - 70 в г.
Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003419)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«КЛ-1кВ от ТП-6 на Ленинградское шоссе, 74 - 70 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО»
(инв. № 050003419)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.»
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:** реконструкция кабельной линии 1кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-6 по существующей трассе до ВРУ дома на Ленишоссе, 74-70. Точную конфигурацию трассы, длину кабеля, объем работ определить при проектировании. Марку кабеля принять АСБ 4х150мм² ориентировочной длины 120м.
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТп-В-150/240 – 2шт

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах ориентировочно 30 м (тип труб и их количество определить проектом).
- Площадь восстановления дорожного покрытия ориентировочно – 40 кв.м.

7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологиям:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
16. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**

19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-1кВ от ТП-10 в г. Светогорск Выборгского района ЛО
(инв. № 050003140)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«КЛ-1кВ от ТП-10 в г. Светогорск Выборгского района ЛО»

(инв. № 050003140)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия реконструкции: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: реконструкция кабельной линии 1 кВ

КЛ-0,4кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-10 по существующей трассе до ВРУ дома Спорта. Точную конфигурацию трассы, длину кабеля, объем работ определить при проектировании. Марку кабеля принять АСБ 4х120 мм². выбор сечения кабеля обосновать расчетом при проектировании, ориентировочной длины 200м.
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки 4КВнТп-В-70/120 – 2шт

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 0,4 кВ проложить в трубах ориентировочно 30м (тип труб и их количество определить проектом).
- Площадь восстановления дорожного покрытия ориентировочно – 100 кв.м.

7. Требования к узлам учета: отсутствуют
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛЮЭСК»

Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-10кВ от ТП-132 до ТП-142 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001585)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛЮЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛЮЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:
«КЛ-10кВ от ТП-132 до ТП-142 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001585)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия реконструкции: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: реконструкция кабельной линии 10кВ

КЛ-10кВ.

- Выполнить прокладку КЛ-10кВ от ТП 132 до ТП 142 по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением $3 \times 185 \text{ мм}^2$. Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 10кВ- 2200м (точную длину и сечение определить при проектировании)
- Выполнить установку концевых кабельных муфт марки КНТн-10-150/240 – 2шт, соединительных муфт марки СТн-10-150/240 – 5шт;

Дорожные работы

- В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 10 кВ проложить в трубах - ориентировочная длина 100 метров, в т.ч. из них методом ГНБ-60м. (тип труб и их количество определить проектом)
- Укрытие кабеля выполнить плитами ПЗК
- Предусмотреть восстановление дорожного покрытия ориентировочно 1000 кв.м.

7. Требования к узлам учета: отсутствует
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, согласовать с отделом ПВО ЦА «ОАО «ЛОЭСК».
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____

18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная




документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «КЛ-10кВ от ПС 159 до ТП 136 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001598)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«КЛ-10кВ от ПС 159 до ТП 136 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001598)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия реконструкции: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта: *реконструкция кабельной линии 10кВ.*

КЛ-10кВ.

- *Выполнить прокладку КЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ № 159 до ТП 136 по существующей трассе кабелем марки АСБ сечением 3х240мм². Точную конфигурацию трассы, объем работ определить при проектировании. Ориентировочная длина кабеля 10кВ- 2700м (точную длину определить при проектировании)*
- *Выполнить установку концевых кабельных муфт марки КНТп-10-150/240 – 2шт, соединительные муфты марки СТп-10-150/240 – 6шт;*

Дорожные работы

- *В местах пересечений с автодорогами и городскими коммуникациями, кабель 10 кВ проложить в трубах- ориентировочная длина 120 метров, в т.ч. из них методом ГНБ-80м. (тип труб и их количество определить проектом)*
- *Предусмотреть восстановление дорожного покрытия ориентировочно 1300 кв.м.*

7. Требования к узлам учета: *отсутствует.*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к технологичности: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами, согласовать с отделом ПВО ЦА «ОАО «ЛОЭСК».*
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
16. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
17. Организация-Подрядчик: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: *в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «Здания электросети в г. Выборг ЛО
(инв. № 050000348)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:
«Здание электросети в г. Выборг ЛО
(инв. № 050000348)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
 2. Вид строительства: *реконструкция.*
 3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
 5. Особые условия реконструкции: *в населенной местности.*
 - 5.1. Выполнить реконструкцию помещения (габариты - 15x16,7x7,47) в здании электросети.
- Основные технико-экономические показатели объекта:
- ✓ **Строительная часть**
 - *Выполнить обследование помещения.*
 - *Укрепить внешнюю стену помещения (по результатам обследования). Объем и тип материалов определить проектом.*
 - *Разделить помещение на два этажа, с устройством лестниц и дверных проходов (конфигурацию, площади внутренних помещений определить проектом).*
 - *Выполнить косметический ремонт помещений.*
 - *Провести все коммуникации: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение, связь (места установки, конфигурацию, тип применяемого материала определить проектом).*
 - 6. Требования к узлам учета: *отсутствуют.*
 - 7. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
 - 8. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
 - 9. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
 - 10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 - 11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 - 12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 - 13. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
 - 14. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
 - 15. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
 - 16. Организация-Подрядчик: _____
 - 17. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах

(субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

18. Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «Здание управления на ул. Железнодорожная, д.1 в г.
Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003357)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«Здание управления на ул. Железнодорожная, д.1 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО»
(инв. № 050003357)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия реконструкции: *реконструкция здания управления (производственная база).*
5.1. Выполнить реконструкцию отопительной системы производственной базы площадью:
- гараж – 87,7м², офис – 152,4м².

Основные технико-экономические показатели объекта:

Здание управления

- *Выполнить изыскательские работы по определению места бурения скважины;*
 - *Выполнить буровые работы и установку теплового насоса - марку определить проектом. Забор тепла - закрытым циклом с вертикальным теплообменником (из скважины)*
 - *Выполнить прокладку труб до производственной базы и разводку по помещениям. (тип тепловой отдачи - тепловые радиаторы), тип и количество радиаторов определить проектом исходя из кубатуры отапливаемых помещений : гараж-298 м³, офис – 465м³*
 - *Выполнить установку смесителей и душевой кабинки в помещении производственной базы.*
 - *Выполнить демонтаж существующей отопительной системы.*
6. Требования к узлам учета: *отсутствует*
 7. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
 8. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
 9. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
 10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 13. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
 14. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
 15. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
 16. Организация-Подрядчик: _____




- 17. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
- 18. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»



_____ Е.А.Мыжевских


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту реконструкции: «Здание гаража на ул. Победы, 65 в г. Светогорск
Выборгского района ЛО (инв. № 050002995)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях) (в случае необходимости выполнения данного вида работ при загрузженности коммуникациями);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

«Здание гаража на ул.Победы. 65 в г. Светогорск Выборгского района ЛО»
(инв. № 050002995)

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК на 2015 г.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия реконструкции: *реконструкция гаража (производственная база).*
 - 5.1. Выполнить реконструкцию отопительной системы производственной базы площадью:
-гараж – 160,5м² , офис- 115,9м².

Основные технико-экономические показатели объекта:

Производственная база

- *Выполнить изыскательские работы по определению места бурения скважины;*
 - *Выполнить буровые работы и установку теплового насоса - марку определить проектом. Забор тепла- закрытым циклом с вертикальным теплообменником (из скважины)*
 - *Выполнить прокладку труб до производственной базы и разводку по помещениям, (тип тепловой отдачи – тепловые радиаторы), тип и количество радиаторов определить проектом исходя из кубатуры отапливаемых помещений: гараж - 771м³. офис – 417м³*
 - *Выполнить установку смесителей и душевой кабинки в помещении производственной базы.*
6. Требования к узлам учета: *отсутствует*
 7. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
 8. Требования к РЗА: *отсутствуют.*
 9. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
 10. Требования в условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 11. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 13. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
 14. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
 15. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
 16. Организация-Подрядчик: _____



17. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде. *Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.*

18. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).