

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.
2. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими чертежами).
3. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:
 - Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;
 - Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.
4. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей, в т.ч.:
 - Акт на выполнение прокладки кабелей в подготовленных траншеях;
 - Акт выполнения монтажа соединительных и концевых муфт на кабельных линиях.
5. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.
6. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом.
7. Акт на присыпку вручную наружных подземных кабельных сетей.
8. Акты о выполнении строительных и монтажных работ в местах пересечения кабельных сетей с инженерными коммуникациями (прохода их через подземную часть).
9. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.
10. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.
11. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.