

Ведомость объёма работ при строительстве КЛ-0,4кВ
от ТП «Наплатинская» до ВЛ-0,4кВ от ТП-46

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
|----------|--|------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | КЛ 0,38 кВ | | | |
| 1 | Механизированная разработка траншеи для прокладки 2 кабелей в грунте 2 категории (шириной 0,5м, глубиной 0,9м) | м/м ³ | 73/32,9 | |
| 2 | Устройство песчаной постели | м/м ³ | 73/10,95 | |
| 3 | Обратная засыпка траншеи грунтом 1 категории | м/м ³ | 73/21,9 | |
| 4 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой | м/м ³ | 73/21,9 | |
| 5 | Укладка защитных плит ПЗК над кабелями | шт./кГ | 171/384,8 | |
| 6 | Прокладка кабеля АСБ2л 4×95мм ² , всего | шт./м./кГ | 1/85/191,2 | |
| | В том числе в сущ. кабельном канале | м | 4 | |
| | в траншее (с учётом 4% на змейку) | м | 38 | |
| | по опоре/в том числе с защитным уголком | м | 8/2,3 | |
| 7 | Прокладка кабеля АВБбШВ 3×25мм ² , всего | шт./м./кГ | 1/85/87,8 | |
| | В том числе в сущ. кабельном канале | м | 4 | |
| | в траншее (с учётом 4% на змейку) | м | 38 | |
| | по опоре/в том числе с защитным уголком | м | 8/2,3 | |
| 8 | Укладка асбоцементных безнапорных труб и затягивание в кабелей всего: | шт./м | 4/8 | |
| | в том числе: при вводе в здание ТП | шт./м | 4/8 | |
| 9 | Монтаж концевой термоусаживающей муфты внутренней установки для 4-х жильного кабеля | шт. | 1 | |
| 10 | Монтаж концевой термоусаживающей муфты наружной установки для 4-х жильного кабеля | шт. | 1 | |
| 11 | Монтаж концевой термоусаживающей муфты внутренней установки для 3-х жильного кабеля | шт. | 1 | |
| 12 | Монтаж концевой термоусаживающей муфты наружной установки для 3-х жильного кабеля | шт. | 1 | |
| 13 | Затягивание кабелей в трубы ввода в ячейки ТП | шт. | 2 | |
| 14 | Установка бирок на кабелях после монтажа | шт. | 4 | |
| 15 | Монтаж кабелей с уголком (кожухом) по опоре | шт./м/м | 2/4,6/16 | |
| 16 | Монтаж силовых наконечников (с манжетами) на кабелях | шт./шт. | 2/12 | |
| 17 | Присоединение кабелей к коммутирующей аппаратуре в ячейках ТП | шт. | 2 | |
| 18 | Присоединение кабелей к проводам СИП на опоре (установка прокалывающих зажимов) | шт. | 2 | |
| 19 | Установка бетонных разметочных столбиков по трассе прокладки кабелей | шт. | 4 | |
| 20 | Установка опознавательных знаков кабельной траншеи (трассы кабельной линии) | шт. | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |