

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам


_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 в г. Кировск Ленинградской области» (инв. № 000000732)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
 2. Вид строительства: реконструкция.
 3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
 5. Особые условия строительства: в населенной местности.
 6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - На ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-118 с учетом анкерных пролетов выполнить замену существующих проводов на провод СИП-2А сечением $3 \times 95 + 1 \times 95 + 1 \times 25$ мм², предусмотрев при необходимости замену деревянных и дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95;
 - Подключение заявителей и переподключение существующих потребителей на реконструируемом участке ВЛ-0,4 кВ выполнить проводом СИП-4 необходимого сечения;
- Источник питания: ПС-726 ф.05 – ТП-118.
Точка присоединения: ТП-118, РУ-0,4 кВ.
Марка провода: СИП-2А.
Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 95 мм².
Протяженность (ориентировочно): 1,00 км.
Тип применяемых опор: железобетонные из стоек типа СВ-95
Исполнение ВЛИ: одноцепная.
Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.
Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
Уличное освещение:
 - реконструкцию существующих сетей уличного освещения согласовать в местной администрации.
- Дополнительная информация: -.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
 8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
 9. Требования к РЗА: отсутствуют.
 10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
 15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
 16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
 17. Подрядная организация: _____.
 18. Рабочая документация передается в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1-ом экземпляре (по 1 экземпляру остаются в филиале после согласования филиалом). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
 19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»

Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВРУ школы-интерната в г. Кировск
ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе,

- согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
- акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));
 - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).

8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

9. Организация-Подрядчик: _____.

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

12. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:

«КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВУ школы-интерната в г. Кировск Ленинградской области»


1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. Вид строительства: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объектов:
КЛ-0,4 кВ:
 - От РУ-0,4 кВ ТП-104 до ВУ школы-интерната по трассе существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 (инв. № 000000731) проложить КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВББШв сечением 4х150 мм².
 - Выполнить демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 (инв. № 000000731);
- Источник питания: ТП-104.
- Точка присоединения: ТП-104, РУ-0,4 кВ.
- Марка кабеля: АВББШв-1.
- Сечение жилы кабеля (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 150 мм².
- Протяженность (ориентировочно): 0,200 км.
- Число цепей: 1.
- Условия прокладки: в земле.
- ГНБ: необходимость определить проектом.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ, ТУ заявителя.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам



Б.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 000000712)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


по объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 в п. Назия Кировского района Ленинградской области» (инв. № 000000712)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
 2. **Вид строительства:** реконструкция.
 3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
 4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
 5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
 6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - На ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 (Л-1) выполнить замену существующих неизолированных проводов А-25 на провод СИП-2А сечением $3 \times 70 + 1 \times 70 + 1 \times 25$ мм², предусмотрев: замену деревянных и дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95 (ориентировочно 30 шт.), нанесение диспетчерских наименований и знаков на вновь установленные опоры (ориентировочно 30 шт.), замену видимых заземляющих спусков недемонтируемых опор (ориентировочно 14 шт.), выправку существующих недемонтируемых опор (ориентировочно 19 шт.) и укрепление их оттяжками (ориентировочно 1 шт.), установку ОПН на опоре №1;
 - Подключение заявителей и переподключение существующих потребителей на реконструируемом участке ВЛ-0,4 кВ выполнить проводом СИП-4 необходимого сечения (ориентировочно 16 шт.);
 - От РУ-0,4 кВ КТПн-701 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 (Л-1) выполнить подвеску провода СИП-2А сечением $3 \times 70 + 1 \times 70 + 1 \times 25$ мм² (Л-2). Перевести часть нагрузок на вновь смонтированную ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 (Л-2).
- Источник питания:** ПС-524 ф.01 – КТПн-701.
Точка присоединения: КТПн-701, РУ-0,4 кВ.
Марка провода: СИП-2А.
Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 70 мм².
Протяженность (ориентировочно): 1,20 км.
Тип применяемых опор: железобетонные из стоек типа СВ-95
Исполнение ВЛИ: одноцепная.
Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.
Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
Уличное освещение:
- реконструкцию существующих сетей уличного освещения согласовать в местной администрации.
- Дополнительная информация:** -.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
 8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
 9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
 10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
 11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
 13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
 14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»



_____ А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«Оборудование КТП-741 в п. Назия Кировского района Ленинградской области» (инв. №000001037)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - Выполнить замену корпуса существующей КТП-741. Тип корпуса определить проектом;
 - Выполнить устройство фундамента для монтажа КТП-741;
 - Выполнить ремонт существующего контура заземления КТП-741;
 - Выполнить замену проводов ВЛ-10 кВ ф. 731-02 на участке от опоры №158 до РУ-10 кВ КТП-741 на провода СИП-3 (~ 20 м), предусмотрев замену опоры №158 на ж/б опору на базе стоек СВ-110, замену установленного на опоре №158 разъединителя типа РЛНД. Сечение проводов определить проектом.
7. **Тип оборудования, кол-во:**
Тип оборудования и производителя согласовать на стадии проектирования.
8. **Требования к узлам учета:** необходимость установки технического узла учета определить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ (при наличии необходимости - получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»).
9. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
10. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
11. **Требования к технологиям:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. Опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
17. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
18. **Подрядная организация:** _____ -
19. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
20. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____.
18. Рабочая документация передается в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1-ом экземпляре (по 1 экземпляру остаются в филиале после согласования филиалом). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

*«Оборудование КТП-744 в п. Новый Быт Кировского района Ленинградской области»
(инв. №000001085)*

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - Выполнить замену корпуса существующей КТП-744, предусмотрев возможность установки в нее силового трансформатора мощностью 400 кВА. Тип корпуса определить проектом;
 - Выполнить замену ограждения КТП-744 (~24 м²);
- Тип оборудования, кол-во:
Тип оборудования и производителя согласовать на стадии проектирования.
7. Требования к узлам учета: Установить технический узел учета (получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»).
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. Опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____ -
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«Оборудование ТП-160 в г. Кировск Ленинградской области» (инв. №000001144)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
РУ-6 кВ:
- Выполнить замену существующих ячеек КСО-366 с выключателями нагрузки ВН на КСО-366 с вакуумными выключателями ВВ (4 шт.);
Тип оборудования, кол-во:
Тип оборудования и производителя согласовать на стадии проектирования.
7. Требования к узлам учета: необходимость установки технического узла учета определить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ (при наличии необходимости - получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»).
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. Опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____ -
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«Оборудование КТП-184 в г. Кировск Ленинградской области» (инв. №000001100)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - Выполнить замену корпуса существующей КТП-184 на корпус проходного типа, предусмотрев возможность установки в него силового трансформатора мощностью 630 кВА. Тип корпуса определить проектом;
 - Выполнить ремонт существующего контура заземления КТП-184;
 - Выполнить замену ограждения КТП-184 (~20 м²);
7. **Тип оборудования, кол-во:**

Тип оборудования и производителя согласовать на стадии проектирования.
8. **Требования к узлам учета:** необходимость установки технического узла учета определить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ (при наличии необходимости - получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»).
9. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
10. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
11. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. Опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
17. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
18. **Подрядная организация:** _____ -
19. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
20. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту реконструкции.

«Оборудование КТП-3645 в п. Приладожский Кировского района Ленинградской области» (инв. 11200/1153)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
РУ-10 кВ:
 - Выполнить замену кабельных перемычек от РУ-10 кВ до Т-1 и Т-2 с использованием кабеля АСБ-10 сечением 3х70 мм² (2х6м);
 - Выполнить замену существующих в РУ-10 кВ ячеек КСО-366 с разъединителями и выключателями нагрузки (5 шт.) и ячейки КСО-2УМЗ с МВ на ячейки КСО-366 с вакуумными выключателями ВВ (2 шт.) и ячейки с выключателями нагрузки ВН и предохранителями ПК (4 шт.);
 - Выполнить замену существующих секционных ячеек КСО-366 на ячейки КСО-366 с приводами (2 шт.);
 - Выполнить замену ошиновки в РУ-10 кВ (2х4 п/м);**РУ-0,4 кВ:**
 - Выполнить замену вводных панелей ЩО-70 на панели ЩО-70 с рубильником типа РПС-6 и автоматическим выключателем на 630А (2 шт.). Схему вновь устанавливаемых панелей определить проектом;
 - Выполнить замену секционной панели ЩО-70 на панель ЩО-70 с 2-мя рубильниками типа РПС-6 и автоматическим выключателем на 630А – 1 шт.;
 - Выполнить замену ошиновки в РУ- 0,4 кВ (2х3 п/м).**Тип оборудования, кол-во:**
Тип оборудования и производителя согласовать на стадии проектирования.
7. **Требования к узлам учета:** необходимость установки технического узла учета определить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ (при наличии необходимости - получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»).
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗиА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. Опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____

18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.


19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам


_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ (от ТП-132 до ТП-133) в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции

«КЛ-6 кВ (от ТП-132 до ТП-133) в г. Кировск Ленинградской области» (инв. № 100000236)


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объектов:**
 - Выполнить замену существующего кабеля КЛ-6 кВ на участке от РУ-6 кВ ТП-132 до РУ-6 кВ ТП-133 на кабель марки АСБ-10 сечением 3х240 мм². В местах пересечения с автомобильными дорогами кабель проложить методом ГНБ;
 - Выполнить замену 2-х металлических эстакад (ферм) – 2х20 м.
- Источник питания:** ТП-132.
- Точка присоединения:** ТП-132, РУ-6 кВ.
- Марка кабелей (проводов):** АСБ-10.
- Сечения жил кабелей (проводов) (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее:** 240 мм².
- Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.
- Протяженность (ориентировочно):** 1,4 км.
- Число цепей:** 1.
- Условия прокладки:** определяется проектом.
- Наличие коммутационных аппаратов:** определяется проектом.
- ГНБ:** требуется (ориентировочная суммарная протяженность – 0,25 км).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам



Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ (от ТП-133 до ТП-134) в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«КЛ-6 кВ (от ТП-133 до ТП-134) в г. Кировск Ленинградской области» (инв. № 100000236)


1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объектов:
 - Выполнить замену существующего кабеля КЛ-6 кВ на участке от РУ-6 кВ ТП-133 до РУ-6 кВ ТП-134 на кабель марки АСБ-10 сечением 3х240 мм². В местах пересечения с автомобильными дорогами кабель проложить методом ГНБ;
- Источник питания: ТП-133.
- Точка присоединения: ТП-133, РУ-6 кВ.
- Марка кабелей (проводов): АСБ-10.
- Сечения жил кабелей (проводов) (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 240 мм².
- Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.
- Протяженность (ориентировочно): 2,6 км.
- Число цепей: 1.
- Условия прокладки: определяется проектом.
- Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
- ГНБ: требуется (ориентировочная суммарная протяженность – 0,35 км).
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологиям: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам


_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «ВЛ-6 кВ фидера № 01 ПС-733 на участке от ПС-733 до ТП-4
в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000823)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «ВЛ-6 кВ фидера №01 ПС-733 на участке от ПС-733 до ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО» (инв. №000000823)


1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015г.;
 2. Вид строительства: реконструкция;
 3. Стадийность проектирования: рабочий проект;
 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
 5. Особые условия строительства: в населенной местности.
 6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - На ВЛ-6 кВ фидера №01 ПС-733 на участке от РУ-6 кВ ПС-733 до РУ-6 кВ ТП-4 выполнить замену существующих неизолированных проводов А-50 на провода СИП-3 сечением 1х70 мм², предусмотрев замену деревянных и дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-110 (ориентировочно 17 шт.);
- Источник питания: ПС-733 ф.01.
Точка присоединения: ПС-733, РУ-6 кВ.
Марка провода: СИП-3.
Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 70 мм².
Протяженность (ориентировочно): 2,20 км.
Тип применяемых опор: железобетонные из стоек типа СВ-110.
Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.
Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
Дополнительная информация: -.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют
 8. Требования к телемеханике: отсутствуют;
 9. Требования к РЗА: отсутствуют;
 10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
 15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ;
 16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
 17. Проектная организация: _____
 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
 19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам


_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «ВЛ-6 кВ фидера № 02(07) ПС-720 на участке от опоры № 41
до опоры № 42 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «ВЛ-6 кВ фидера №02(07) ПС-720 на участке от опоры №41 до опоры №42 в п. Мга Кировского района ЛО» (инв. №000000822)


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015г.;
 2. **Вид строительства:** реконструкция;
 3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
 4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
 5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
 6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - На ВЛ-6 кВ фидера №02(07) ПС-720 на участке от опоры №41 до опоры №42 выполнить: замену существующих неизолированных проводов АС-50 на провода СИП-3 сечением 1х70 мм², установить дополнительную ж/б опору на базе стойки СВ-110, выполнить переустановку ж/б опоры на базе стойки СВ-110 (ориентировочно 1 шт.);
 - На опоре №42 ВЛ-6 кВ фидера №02(07) ПС-720 обеспечить секционирование ВЛ-6 кВ фидера №02(07) ПС-720 путем установки пункта автоматического секционирования (реклоузера).
- Источник питания:** ПС-720 ф.02(07).
Точка присоединения: ПС-720, РУ-6 кВ.
Марка провода: СИП-3.
Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 70 мм².
Протяженность (ориентировочно): 0,07 км.
Тип применяемых опор: железобетонные из стоек типа СВ-110.
Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.
Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
Дополнительная информация: -.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
 8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
 9. **Требования к РЗА:** проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК»;
 10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
 11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
 13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
 14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
 15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ;
 16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
 17. **Проектная организация:** _____
 18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
 19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам



Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «ВЛ-10 кВ фидера № 14 ПС-729 на участке от опоры № 21 до опоры № 32 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000812)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «ВЛ-10 кВ фидера №14 ПС-729 на участке от опоры №21 до опоры №32 в п. Павлово Кировского района ЛО» (инв. №000000812)


1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015г.;
 2. Вид строительства: реконструкция;
 3. Стадийность проектирования: рабочий проект;
 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
 5. Особые условия строительства: в населенной местности.
 6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - На ВЛ-10 кВ фидера №14 ПС-729 на участке от опоры №21 до опоры №32 выполнить замену существующих проводов на провода СИП-3 сечением 1х70 мм², предусмотрев при наличии необходимости замену деревянных и дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-110;
- Источник питания: ПС-729 ф.14.
Точка присоединения: ПС-729, РУ-10 кВ.
Марка провода: СИП-3.
Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 70 мм².
Протяженность (ориентировочно): 0,850 км.
Тип применяемых опор: железобетонные из стоек типа СВ-110.
Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.
Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
Дополнительная информация: -.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют
 8. Требования к телемеханике: отсутствуют;
 9. Требования к РЗА: отсутствуют;
 10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
 14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
 15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ;
 16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
 17. Проектная организация: _____
 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
 19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»


_____ Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «КЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера № 05 ПС-729 до ТП-
408 в г. Отрадное Кировского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г..
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе,

- согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
- акт выбора земельного участка: Постановление об утверждении акта выбора (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));
 - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).
8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
9. Организация-Подрядчик: _____.
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
12. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:


«КЛ-10 кВ от опоры ВЛз-10 кВ фидера №05 ПС-729 до ТП-408 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объектов:**
 - На участке от опоры ВЛз-10 кВ фидера №05 ПС-729 до ТП-408 проложить КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 сечением $3 \times 120 \text{ мм}^2$ с применением концевых кабельных муфт ЗКНТПн-10 70/120 для присоединения к ВЛз-10 кВ. В местах пересечения с автомобильными дорогами кабель проложить методом ГНБ;
 - Источник питания:** ПС-729 ф.05.
 - Точка присоединения:** Опора ВЛз-10 кВ фидера №05 ПС-729.
 - Марка кабелей (проводов):** АСБ-10.
 - Сечения жил кабелей (проводов) (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее:** 120 мм^2 .
 - Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.
 - Протяженность (ориентировочно):** 0,250 км.
 - Число цепей:** 1.
 - Условия прокладки:** определяется проектом.
 - Наличие коммутационных аппаратов:** определяется проектом.
 - ГНБ:** требуется (ориентировочная суммарная протяженность – 0,08 км).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»


Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «КЛ-10 кВ от ТП-552 до ТП-506 в г. Отрадное Кировского
района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе,

- согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);
- акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));
 - проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
 - проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).

8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

9. Организация-Подрядчик: _____.

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

12. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:

«КЛ-10 кВ от ТП-552 до ТП-506 в г. Отрадное Кировского района ЛО»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объектов:**
 - На участке от РУ-10 кВ ТП-552 до РУ-10 кВ ТП-506 проложить КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 сечением $3 \times 120 \text{ мм}^2$ с применением концевых кабельных муфт ЗКНТПн-10 70/120 для присоединения в РУ-10 кВ. В местах пересечения с автомобильными дорогами кабель проложить методом ГНБ;
 - Источник питания:** ТП-552.
 - Точка присоединения:** ТП-552, РУ-10 кВ.
 - Марка кабелей (проводов):** АСБ-10.
 - Сечения жил кабелей (проводов) (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее:** 120 мм^2 .
 - Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.
 - Протяженность (ориентировочно):** 1,10 км.
 - Число цепей:** 1.
 - Условия прокладки:** определяется проектом.
 - Наличие коммутационных аппаратов:** определяется проектом.
 - ГНБ:** требуется (ориентировочная суммарная протяженность – 0,035 км).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам



Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «КЛ-10 кВ (от ТП-534 до ТП-502) в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001000)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:


«КЛ-10 кВ (от ТП-534 до ТП-502) в г. Отрадное Кировского района ЛО» (инв. № 000001000)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объектов:**
 - Выполнить замену существующего кабеля КЛ-10 кВ на участке от РУ-10 кВ ТП-534 до РУ-10 кВ ТП-502 марки СБ-10 сечением 3х50 мм² на кабель марки АСБ-10 сечением 3х120 мм². В месте пересечения с автомобильной дорогой кабель проложить методом ГНБ;
 - Источник питания:** ТП-534.
 - Точка присоединения:** ТП-534, РУ-10 кВ.
 - Марка кабелей (проводов):** АСБ-10.
 - Сечения жил кабелей (проводов) (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее:** 120 мм².
 - Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.
 - Протяженность (ориентировочно):** 0,290 км.
 - Число цепей:** 1.
 - Условия прокладки:** определяется проектом.
 - Наличие коммутационных аппаратов:** определяется проектом.
 - ГНБ:** требуется (ориентировочная суммарная протяженность – 0,025 км).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»



А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

*«Оборудование ТП-534 в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области»
(инв. №000001177)*

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - Выполнить замену существующего силового трансформатора ТМ-380 кВА на трансформатор ТМГ-400/10/0,4;
 - Выполнить замену существующего оборудования РУ-10 кВ на камеры КСО-366 с выключателями нагрузки ВНА-10/630А (4 шт.);
 - Выполнить замену существующего оборудования РУ-0,4 кВ на панель УВР 630;
- Тип оборудования, кол-во:
Тип оборудования и производителя согласовать на стадии проектирования.
7. Требования к узлам учета: необходимость установки технического узла учета определить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ (при наличии необходимости - получить ТУ в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»).
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: проект согласовать с отделом РЗиА ЦА ОАО «ЛОЭСК», определить проектом необходимость корректировки уставок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. Опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____ -
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

*«Строительная часть ТП-534 в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области»
(инв. №000001014)*


1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - Выполнить ремонт отмостки ТП-534 – 32 м²;
 - Выполнить замену входных дверей в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ;
 - Выполнить косметический ремонт помещений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ: стены – 120 м², потолок – 48 м²;
 - Выполнить зачистку от ржавчины, грунтовку и покраску наружной и внутренней поверхностей входных дверей в трансформаторные отсеки;
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3). 2

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ЛОЭСК»

Заместитель генерального директора
по управлению имуществом и
правовым вопросам



Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по Объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000212)»¹

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);*
 - *проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);*
 - *проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).*
6. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** _____.
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству

ОАО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«КЛ-6 кВ фидера №03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург Ленинградской области» (инв. № 220000212)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объектов:
 - Выполнить замену существующего кабеля КЛ-6 кВ фидера №03 ПС-727 на участке от РУ-6 кВ ПС-727 до РУ-6 кВ РП-1 на три одножильных кабеля марки АПвПГ сечением 1х300 мм².
 - Прокладку кабелей на пересечении с ул. Малоневский канал и ул. Кирова выполнить методом ГНБ;
 - Определить экономическую целесообразность работ по демонтажу старого кабеля. При наличии целесообразности выполнить демонтаж.
- Источник питания: ПС-727 ф.03.
- Точка присоединения: ПС-727, РУ-6 кВ.
- Марка кабелей (проводов): ЗАПвПГ.
- Сечения жил кабелей (проводов) (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 300 мм².
- Производителя кабельно-проводниковых материалов согласовать на стадии проектирования.
- Протяженность (ориентировочно): 2,1 км.
- Условия прокладки: определяется проектом.
- Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.
- ГНБ: требуется (ориентировочная суммарная протяженность – 0,07 км (0,05 км + 0,02 км)).
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ.
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Подрядная организация: _____.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
управлению имуществом и правовым
вопросам ОАО «ЛОЭСК»


Е.А.Мыжевских

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объекту строительства: «Устройство ливневой канализации территории
производственной базы филиала ОАО «ЛОЭСК» «Шлиссельбургские ГЭС» ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
 - согласование размещения Объекта с владельцем земельного участка посредством заключения соглашения о размещении Объекта движимого имущества с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником земельного участка и его фактическим землепользователем (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - получение выписки из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта: при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения площадного Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
 - подготовка проектной документации и акта натурно-технического обследования лесного участка, получение от имени Заказчика договора аренды лесного участка, подготовка проекта освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе,

согласованный в Управлении Росреестра по Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях);

- акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора (в случае размещения Объекта на муниципальных землях);
- соглашение о размещении Объекта движимого имущества, подписанное со стороны собственника земельного участка, с приложением схемы размещения Объекта, согласованной собственником и фактическим землепользователем земельного участка (в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
- выписка из ГКН и ЕГРП на земельный участок, на котором планируется размещение объекта (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу);
- уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта (СТП, МТП, КТП, КРТП) на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой));
- проектная документация лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
- акт натурно-технического обследования лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
- договор аренды лесного участка (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда);
- проект освоения лесов (в случае размещения Объекта на землях лесного фонда).

8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

9. Организация-Подрядчик: _____.

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

12.Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному строительству
ОАО «ЛОЭСК»

_____ А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства: «Устройство ливневой канализации территории
производственной базы ф-ла ОАО «ЛОЭСК» Шлиссельбургские ГЭС»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2015 года.
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - Укладка дренажных труб с выводом на рельеф – ориентировочно 500 м (из них 250 м проложить методом ГНБ). Диаметр труб определить проектом;
 - Устройство дренажных колодцев - не менее 14 шт. Диаметр колодцев определить проектом;
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствует;
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
