


№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	1. Строительно-монтажные работы			
1	Установка кронштейна КС1 для светильника на проектируемую ж.б. опору	шт.	7	
2	Монтаж светильников уличного освещения	шт.	7	
	2. Демонтажные работы			
1	Демонтаж светильника с кронштейном	шт.	6	

						076-14СЭГ-ЭС.ВР2				
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ЛЭП 0,38 кВ	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Воробьева		<i>Воробьева</i>	10.14	Р		1			
Проверил	Лебедева		<i>Лебедева</i>	10.14						
ГИП	Шеремета		<i>Шеремета</i>	10.14						
						Ведомость объемов работ	 строй энерго гарант			
Н.контр.	Лебедева		<i>Лебедева</i>	10.14						