

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Монтаж провода (без подвоек), всего	м	816	
	в том числе СИП-2 3х95+1х95+1х25	м	768	
	СИП-2 3х35+1х50+1х16	м	48	
2	Монтаж ответвлений проводом, всего	м	255	
	в том числе СИП-4 2х16	м	236	
	СИП-4 4х25	м	19	
3	Устройство ответвлений (подвоек) к вводу:	шт./м	16/320	
	в том числе СИП-4 2х16	шт./м	14/280	
	СИП-4 4х25	шт./м	2/40	
4	Устройство ответвлений (подвоек) к вводу существующим проводом:	шт.	12	
	в том числе СИП-4 2х16	шт.	6	
	СИП-4 4х16	шт.	6	
5	Установка железобетонных опор в сверленные котлованы, всего	шт.	32	
	в том числе промежуточной П11	шт.	20	
	промежуточной подставной П11	шт.	4	
	анкерной А11	шт.	3	
	концевой А11	шт.	3	
	анкерной ответвительной АО11	шт.	1	
	анкерной КЗ-5	шт.	1	
6	Установка деревянных опор в сверленные котлованы, всего	шт.	5	
	в том числе промежуточной Пд11	шт.	4	
	анкерной АКД1	шт.	1	
7	Устройство дополнительного крепления СИП-2 на опорах	шт.	5	
	в том числе промежуточное	шт.	1	сущ.оп.№23
	концевое	шт.	3	
	анкерное	шт.	1	сущ.оп.№1
8	Устройство дополнительного анкерного 1- фазного крепления	шт.	3	
	СИП-4 на проектируемой опоре			
9	Установка подкоса к опоре	шт.	1	сущ.оп.№1
10	Развозка стоек по трассе	шт.	45	
11	Устройство защитного заземления с $R_{\text{заз}} < 30 \text{ Ом}$, $\rho = 100 \text{ Ом} \cdot \text{м}$	шт.	31	
	забивка вертикального электрода 50х50х5мм L=2,5 м - 2 шт.	шт./м	62/155	
	прокладка горизонт. заземлителя ст. полоса 40х4 мм L=2,5м	шт./м	31/77,5	
12	Рытье траншеи для прокладки горизонтального заземлителя в грунте 2 категории, тип.пр. 3.407-150 ЭС42	м ³	11,6	
13	Устройство видимых спусков, ст. канат 9.1 L=7м	шт./м	31/217	

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

076-14СЭГ-ЭС.ВР1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. в п. Вырица
Гатчинского района ЛО

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал	Воробьева				10.14
Вед.инж	Лебедева				10.14
ГИП	Шеремета				10.14
Н.контр	Лебедева				10.14

ЛЭП 0,38 кВ

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2



