

NN nn	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	Устройство проколов	шт.		
1	Рытье рабочего котлована	м ³	23	
2	Рытье приемного котлована	м ³	18.4	
3	Водоотлив из приемного и рабочего котлованов	м ³	3.6	
4	Установка деревянных укрепительных щитов для стенок котлованов	м ²	4,2	
5	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки методом ГНБ	устан.	2	
6	Устройство прокола методом ГНБ (1 труба диаметром 160 мм)	м	45	
7	Протаскивание трубопровода в скважину		90	
8	Затягивание кабеля в трубу		45	
9	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопровода	устан.	1	
	Засыпка котлованов обратным грунтом	м ³	41.4	
11	Установка уплотнения в трубе	шт.	12	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взамен инв. N

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата.

197-450-ЭС.ВР