

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту строительства:

*«ВЛИ-0,4 кВ от ТП-55 до границы участка в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО»
(дог. №10-022/005-ПСФ-15, 10-147/005-ПСФ-15, 10-041/005-ПСФ-15)*

1. **Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».*
2. **Вид работ:** *новое строительство.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Особые условия строительства:** *в населенной местности.*
6. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
 - *- От РУ-0,4 кВ ТП-55 построить ВЛИ-0,4 кВ Л-1 по ул. Садовая до границы участка заявителя (ориентировочно -300м).*
 - *- От РУ-0,4 кВ ТП-55 построить ВЛИ-0,4 кВ Л-2 по Лесному переулку до границ участков заявителей (ориентировочно -300м).*
 - *- В качестве линейной арматуры для ВЛИ-0,4 кВ применять арматуру фирмы ENSTO;*
 - *- Предусмотреть использование срывных звеньев в местах, где существует опасность падения деревьев на СИП.*
 - *Источник питания: ПС-517 ф.23 ТП-55.*
 - *Точка присоединения: опора проектируемой ВЛИ-0,4 кВ на границе участка заявителя.*
 - *Марка провода: СИП-4.*
 - *Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее: 70 кв.мм.*
 - *Протяженность (ориентировочно): 0,6 км.*
 - *Тип применяемых опор: СВ-95.*
 - *Исполнение ВЛИ: одноцепная .*
 - *Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ: нет.*
 - *Наличие коммутационных аппаратов: определяется проектом.*
7. **Требования к узлам учета:** *отсутствуют.*
8. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
9. **Требования к РЗА:** *отсутствуют.*
10. **Требования к технологии:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой АО «ЛОЭСК».*
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Кировские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.*
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** *Технические условия на присоединение.*
16. **Организация-Заказчик:** *АО «ЛОЭСК».*
17. **Организация-Подрядчик:** _____.



- 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий являются собственностью Заказчика.**
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).