

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту реконструкции:**

*«КЛ-6-10 кВ от ТП-63 до ТП-90 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001208)*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:**
 - кабель, проходящий от ТП-63 до ТП-90, завести в РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ по петлевой схеме;
 - произвести переналадку релейной защиты и регулировку аппаратов отключения в РУ-10 кВ ТП-63 и РУ-10 кВ ТП-90.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - **КЛ-10 кВ:**
 - Существующий эл. кабель 10 кВ АСБ 3х95 мм², проходящий от ТП-63 до ТП-90, завести в РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ по петлевой схеме (ориентировочная длина 250 м);
 - Тип, марку и производителя кабеля, и точную длину КЛ-10 кВ и арматуры, конфигурацию трассы согласовать на стадии проектирования.
 - Пересечение с а/м дорогой ориентировочно 10 м. площадь восстанавливаемого покрытия ориентировочно – 10 кв.м.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** согласовать с отделом РЗиА ЦА АО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
16. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация и результаты инженерных



изысканий являются собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).