

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства: «ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-107 до границы участка заявителя в г. Луга Лужского района ЛО».

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016 года.
- 2. Вид строительства:** строительство.
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект.
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия строительства:** в населенной местности.
- 6. Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - Для электроснабжения земельного участка заявителя выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-107 до границы участка заявителя.
 - Количество и характеристики оборудования и материалов определить проектом и согласовать с филиалом АО «ЛОЭСК» «ЛГЭС».
- Источник питания:**
 - а) ТП 107 РУ 0,4 кВ.
- Объем работ в физических показателях:**
 - Установка железобетонных опор одноствоечных – 5 шт.
 - Установка железобетонных опор с одним подкосом – 2 шт. (4 стойки)
 - Подвеска изолированных проводов ВЛИ-0,38 кВ с помощью механизмов магистрали: 300 м. (СИП-2А 3x70+1x95+1x25мм²).
 - Подвеска изолированных проводов через а/дороги – 2 шт.
 - Устройство повторных заземлений ВЛИ-0,38 кВ. – 4 шт.
 - Установка ОПН – 5 шт. Ограничители перенапряжения SE 45 328-10.
 - Установка заземляющих разъемов – 2 комплекта.
 - Монтаж светильников наружного освещения (Согласовать с администрацией Лужского МР)
 - Использовать линейную арматуру фирмы Ensto.
 - Опоры на базе стоек СВ-95-3
 - По окончании работ произвести мероприятия по благоустройству территории, осуществить утилизацию отходов.
- 7. Требования к узлам учета:** отсутствуют
- 8. Требования к телемеханике:** отсутствуют.
- 9. Требования к РЗА:** отсутствуют
- 10. Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
- 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.

14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.

15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:

ТЗ, ТУ заявителя: «Сафарова Г.Л., Матюшкова Т.В.», адрес расположения энергопринимающих устройств: Ленинградская область, Лужский р-н, Луга г., Горная ул., д. №№ 37в, 37к договор 13-064/005-ПСФ-14 от 23.10.14 г. и 13-037/005-ПСФ-14 от 11.07.14 г.

16. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК».

17. Подрядная организация: _____.

18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).