

- при работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и проселочными дорогами для предупреждения водителей или для остановки, по согласованию с ГИБДД, его движения производитель работ должен выставить на шоссе или дороге сигнальщиков;
- работы на проводах ВЛЗ-10кВ должны проводиться с отключением ВЛ;
- производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода необходимо осуществлять по отдельному наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации;
- производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации;
- при выполнении электромонтажных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных факторов.
- Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановки производить в соответствии с ПОТ РМ-016-2001, ПТЭЭП, СНиП 12-04-2002.

7. Охрана окружающей среды

Проект разработан в соответствии с Законом РФ "Об охране окружающей среды" и основ земельного законодательства РФ. Строительство проектируемого объекта для передачи и распределения электроэнергии напряжением 10 и 0,4кВ является безотходным технологическим процессом и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду. Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим, мероприятия по снижению выбросов в окружающую среду, уменьшению вибрации и шума в проекте не приведены.

8. Благоустройство

После окончания строительно-монтажных работ в весенне-летний период, необходимо выполнить работы по восстановлению растительного покрова в местах проведения работ.

						00-2142/2011-ЭС	Лист
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		1.10