

СОГЛАСОВАНО:


Генеральный директор
ООО «Электродин»



И.С. Лабовкин

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора –
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»



Л.В. Тарараксин

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №1

по объектам реконструкции: «ВЛ-10 кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП-№49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО», «ВЛ-0,4 кВ от КТП-№49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - От ТП-№49 до опоры №42 (КТП-№49(Н)) произвести замену провода на провод СИПЗ 1*120 мм² (L~250м) при необходимости предусмотреть замену дефектных опор на опоры из стоек типа СВ-110;
 - На ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-49(Н) по ул. Набережная и ул. Октябрьская произвести замену существующего провода на провод СИП2А сечением 3х95+1х95+1х25мм² с заменой опор на опоры СВ-95 (L~1500 м)
 - Выполнить повторное заземление согласно ПУЭ.
 - Переподключение существующих потребителей на этом участке выполнить проводом СИП2А необходимого сечения с установкой на опорах с ответвлениями к существующим домам выносных приборов учета.
 - Получить согласование с администрацией Муниципального образования о выполнении сети уличного освещения 5 проводом в составе провода СИП.
7. **Требования к узлам учета:** не требуются.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТУ, ТЗ заявителей: Миронова Л.В., Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Вырица, ул. Набережная, д.20А, Васильев А.А., Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Вырица, ул. Набережная, д.13, Куров Н.А., Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Вырица, ул. Набережная, д.3, Замуруев В.Е., Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Вырица, ул.

Октябрьская, д.6, Индейкин В.Н., Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Вырица, ул. Набережная, д.14.

16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

17. Проектная организация: ООО «Электролайн».

18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

Стороны:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Ленинградская областная энергетическая компания» (ОАО «ЛОЭСК»), в лице Первого заместителя Генерального директора – Инженера-директора Тараканова Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности №1 от 11.01.2011г. с одной стороны, и Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Электролайн» (ООО «Электролайн»), в лице Генерального директора Леоновича Игоря Сергеевича действующего на основании Устава, с другой стороны. Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая приложения, а также дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны в интересах каждой из Сторон.

Работы – все работы (как объект работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Объекты работ:

- «ВЛ 10 кВ от №1 до №2 от ВЛ 10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО»;
- «ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО»;
- «ВЛ 0,4 кВ с напряжением подстанции ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ до подстанции №1 в районе №1 по ул. Героев в п. Северный Гатчинского района ЛО».

Проектная документация – проект, смета, рабочая документация на все виды работ, действующие технические условия, паспорта на применяемое оборудование, материалы, конструкции и материалы, другая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору.

Скрытые работы – работы, связанные последующими работами и конструктивными элементами в точности которых невозможно определить после выполнения последующих работ.

Актовые документы – комплект рабочих чертежей с надписями и подписями исполненных в натуре работ этим исполнителем или исполнителем в них участвующим, подтверждающим ответственность за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о приемке выполненных отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальном оприходовании оприходованного оборудования, журналы производства работ, акты завершения работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.

Строительная площадка – территория, здания, сооружения, территории, принадлежащие Заказчику по месту выполнения работ в рамках настоящего Договора. Подрядчик строительной площадки обязывается охранять и/или другие объекты.