

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»


А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«распределительный киоск №467, ТП-15 (ШРН-5) в г. Выборг ЛО» (инв. № 050000632)
«КЛ-0,4 кВ от ТП-15 - К52 - К172 в г. Выборг ЛО» (инв. № 050000666)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется.
5. **Особые условия выполнения работ:**
 - в населенной местности (в стесненных условиях);
 - демонтировать старый ШРН № 467, выполнить восстановление брусчатки/плитки в объеме около 150 м².
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **КЛ-0,4 кВ**
 - Длина КЛ-0,4 кВ ориентировочно 150 м,
 - проложить эл.кабель КЛ-0,4 кВ марки АВББШв сечением не менее 4x120 мм² (точное сечение, объемы работ определить при проектировании)
 - учесть необходимость прокладки КЛ-0,4 кВ с восстановлением плиточного покрытия дороги/тротуара.
 - предусмотреть перевод существующих КЛ-0,4 кВ на проектируемый ШРН-0,4 кВ в объеме около 20 м (кол-во КЛ-0,4 кВ – 4 шт.).
 - ✓ **ШРН-0,4 кВ.**
 - вместо существующего ШРН-467 установить и смонтировать шкаф распределения нагрузок на необходимое количество групп (определить проектом);
 - Выполнить контур заземления смонтированного ШРН-0,4 кВ;
 - Тип ШРН – 0,4 кВ кабельный делитель;
 - Производителя ШРН согласовать на стадии проектирования
 - Корпус ШРН – металлический лист;
 - Ввод по стороне 0,4 кВ – кабель.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.



14. Требования к согласованию проекта:

- согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети»;
- опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»;
- с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.

15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *технические условия на присоединение заявителя.*

16. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК».

17. Проектная организация: _____.

18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).