

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК» А.Г. Фистюлева**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объекту строительства**«КЛ-0,4 кВ от ТП 3-5 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО»*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» на 2016 год.
2. **Вид строительства:** строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ КЛ-0,4 протяженность 2х0,4 км от ТП 3-5 до ж/д 10,12 ул. Сибирская, кабель АСБ 4х150 (обосновать проектом);
 - ✓ Установка шкафа распределительного ШР-11 (2 шт.);
 - ✓ Выполнение благоустройства по окончании строительно-монтажных работ;
 - ✓ В аварийном режиме 2 объекта КЛ-0,4кВ ТП 3-5 ул. Сибирская д.12, д.10, д.8 и КЛ-0,4кВ ТП 3-4 ул. Сибирская д.6, д.8, д.10, при отключении одного трансформатора ТП рассматриваем как одну общую КЛ-0,4кВ ТП 3-4 ул. Сибирская д.6, д.8, д.10, д.12 – ТП 3-5
 - ✓ Устройство прокола методом ГНБ (3 трубы по 15 м) под автодорогой.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** - отсутствуют
9. **Требования к РЗА:** - отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
 - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Сосновоборские горэлектросети»,
 - с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК» (при общей стоимости работ по договору подряда свыше 5 млн. руб.),
 - опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
 - в соответствии с п.п. 7, 8 и 9 Технического задания,
 - с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.



19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).