NN nn	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	Устройство проколов	шт.	3	
1	Рытье рабочего котлована (мокрый грунт: 20%)	$м^3$	34,5	20% - мокрый грунт 80% - сухой грунт
2	Рытье приемного котлована (мокрый грунт: 20 %)	$м^3$	27,6	20% - мокрый грунт 80% - сухой грунт
3	Водоотлив из приемного и рабочего котлованов	$м^3$	1,23	
4	Установка деревянных укрепительных щитов для			
	стенок котлованов	$м^2$	50,4	
5	Подготовительные работы для бестраншейной			
	прокладки методом ГНБ	устан.	3	
6	Устройство прокола методом ГНБ			
	(трубы Д=160 мм)	шт/м	6/105	
7	Протаскивание трубопровода в скважину		210	
8	Затягивание кабеля в трубу		105	
9	Демонтаж комплекса установки ГНБ после			
	прокладки трубопровода	устан.	3	
10	Засыпка котлованов обратным грунтом	$м^3$	62,10	

Взамен инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата.	199-450-ЭС.ВР	Лист 1.2