

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

 А.Т. Фистюлева

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства

«КЛ-0,4 от ТП 2-1 по ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» на 2016 год.
2. **Вид строительства:** строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - ✓ КЛ-0,4 протяженность 2х0,6 км от ТП 2-2 до ж/д 6, 4 ул. Комсомольская, кабель АСБ 4х120 (обосновать проектом);
  - ✓ КЛ-0,4 протяженность 2х0,2 км от ж/д 4 до ж/д 2 ул. Комсомольская, кабель АСБ 4х95 (обосновать проектом);
  - ✓ КЛ-0,4 протяженность 2х0,3 км от ж/д 4 до д. 2а (средняя школа), ул. Комсомольская, кабель АСБ 4х95 (обосновать проектом);
  - ✓ Установка шкафа распределительного ШР-11 (4 шт.);
  - ✓ Прокол под проезжей частью методом ГНБ (2 прокола, 6 труб по 20 м);
  - ✓ Выполнение благоустройства по окончании строительно-монтажных работ;
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** - отсутствуют
9. **Требования к РЗА:** - отсутствуют
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
  - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Сосновоборские горэлектросети»,
  - с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК» (при общей стоимости работ по договору подряда свыше 5 млн. руб.),
  - опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
  - в соответствии с п.п. 7, 8 и 9 Технического задания,
  - с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** \_\_\_\_\_.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ**



привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

**19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).