

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:

«КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-12 г. Высоцк Выборгского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется.
5. **Особые условия выполнения работ:**
 - в населенной местности, (в населенной местности, в стесненных условиях, скалистые грунты, песчаные грунты, болотистая местность и т.д.),
 - необходимость выполнения демонтажных работ (перечень, ориентировочные объемы).
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **КЛ-10 кВ.**
 - Кабель 10 кВ принять марки АСБ 3*120 мм² длиной ориентировочно 500 метров,
 - В местах пересечения с а/дорогами и подземными коммуникациями, прокладку КЛ-10 кВ выполнить в трубах марки ТЗК 160, длина труб – 50 м,
 - Концевые муфты принять марки КНТп -70/120 – 2 шт, соединительные муфты принять марки СТП10 70/120 – 1 шт;
 - Для защиты КЛ использовать плиты ПЗК;
 - Выполнить подключение кабеля к камерам в РУ-10 кВ ТП-11 и ТП-12;
 - Провести приемо-сдаточные испытания вновь в объеме, соответствующем нормативным документам.
 - ✓ **ГНБ нет.**
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
 - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети»;
 - с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»;
 - с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____.

- 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).