

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

 А.Т. Фистюлева

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
по объекту реконструкции  
«оборудования ТП-328 в г. Волосово ЛО (инв. №000001534)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» на 2016 год
2. **Вид строительства:** реконструкция
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**  
✓ РУ-0,4кВ ТП-328:
  - 1) Демонтаж существующего оборудования;
  - 2) Монтаж трансформатора ТМГ-630 «треугольник/звезда» - 2 шт.;
  - 3) Монтаж РУ-10кВ, состоящего из 8 ячеек с выключателями нагрузки (вводные – 2 шт.; трансформаторные – 2 шт.; секционные – 2 шт.; резервные – 2 шт.);
  - 4) Монтаж оборудования РУ-0,4кВ:
    - вводные панели ЩО-70 с авт. выключателями 1000А – 2 шт.;
    - секционная панель ЩО-70 с авт. выключателем 1000А – 1 шт.;
    - линейные панели ЩО-70 с авт. выключателями 400А – 2 шт.;
    - линейные панели ЩО-70 с 6 авт. выключателями 250А – 3 шт.;
    - панель для присоединения дизель-генераторной установки (250 кВА) – 1 шт.;
    - шкаф управления работой АВР – 1 шт.;
  - 5) Монтаж внутреннего контура заземления РУ-0,4кВ – 1 шт.;
  - 6) Пусконаладочные работы.
  - 7) Строительная часть – ремонт полов в помещениях РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и трансформаторных камерах.
7. **Требования к узлам учета:** получить ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** АВР на автоматических выключателях с моторным приводом и секционированием нагрузки;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
  - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Сосновоборские горэлектросети»,
  - с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК» (при общей стоимости работ по договору подряда свыше 5 млн. руб.),
  - опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
  - согласование в соответствии с п.п. 7, 8 и 9 Технического задания,



- с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.

15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ
16. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК».
17. Проектная организация: \_\_\_\_\_.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).