

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:
«КЛ-6-10 кВ от ТП-133 до ТП-132 в г. Выборг ЛО»
(инв. № 050001589)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется.
5. **Особые условия выполнения работ:**
 - в населенной местности;
 - при необходимости предоставление Заказчику технического отчета по выполненным инженерно-геологическим изысканиям.
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **КЛ-10 кВ**
 - Проектирование кабельной линии выполнить кабелем АСБ 3x185мм² длина ориентировочно 1300 метров;
 - Муфты принять концевую марки КНтп-10-150/240 – 2 шт., соединительную марки СТП-10-150/240 – 3 шт.;
 - Пересечения с существующими коммуникациями и переходы автомобильных дорог предусмотреть в трубах марки ТЗК - 200 м;
 - Укрытие кабеля выполнить плитами ПЗК;
 - Предусмотреть восстановление дорожного покрытия ориентировочно 800м²;
 - Провести приемо-сдаточные испытания в объеме, соответствующем нормативным документам.
 - ✓ **ГНБ** – пересечение а/м дороги - 70 м.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
 - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети»;
 - с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»;
 - с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.

15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *технические условия на присоединение заявителя (наименование Заявителя, № договора на ТП), ТУ смежной сетевой организации при необходимости корректировки по п.9 Технического задания.*

16. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК».

17. Проектная организация: _____.

18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).