

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту реконструкции «ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Лесная до опоры с ответвлением к ж/д п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669)

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016 г.;
- 2. Вид строительства:** реконструкция;
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект;
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия строительства:** в населенной местности.
- 6. Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - ✓ **ВЛ-0,4 кВ:** На ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная от ТП-15 до опоры с ответвлением к ж/д с учетом анкерных пролетов выполнить замену голого провода на провод СИП2А сечением 3x95+1x95+1x25мм<sup>2</sup> (L~650м), предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95.  
Переподключение существующих потребителей на этом участке ВЛ-0,4 кВ выполнить проводом СИП2А необходимого сечения. (30 вводов)
- 7. Требования к узлам учета:** отсутствуют;
- 8. Требования к телемеханике:** отсутствуют;
- 9. Требования к РЗА:** отсутствуют;
- 10. Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»;
- 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 14. Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
- 15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Договор с ТУ на присоединение заявителя: Гусев А. Б. Лесная, д.24. (06-211/005-ПСФ-13 от 14.05.2013г.) Гончар В.И. ул. Лесная, д.39Б; Мамонтова М.Т., ул. Лесная, д.26; Карелин А.Г., ул. Лесная, д.27; Сологубова Л.В, ул. Лесная, д.22; Смирнов А.Г, ул. Лесная, д.35А;
- 16. Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
- 17. Проектная организация:** \_\_\_\_\_
- 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству

А.Т. Фистюлева

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*по объекту строительства «ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 до здания центра культуры в п. Кобринское  
Гатчинского р-она ЛО»*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016 г;
2. **Вид строительства:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в ненаселенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - ✓ **ВЛИ-0,4кВ:** От РУ-0,4кВ ТП-3 до опоры с ответвлением к ВРУ здания центра культуры построить ВЛИ-0,4кВ проводом СИП2А сечением 3х95+1х95мм<sup>2</sup> с использованием ж/б опор из стоек типа СВ-95 (L~200м). Трассу ВЛИ-0,4кВ определить проектом и согласовать с администрацией п. Кобрино.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК», опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия на присоединение заявителей; Муниципальное казенное учреждение "Центр Культуры Кобринского поселения" 06-099/005-ПСФ-12
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** \_\_\_\_\_
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора по  
капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

*по объекту реконструкции «ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до склада по ул. Школьная в п. Кобринское  
Гатчинского района ЛО» (инв. № 100002096)*

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016г.;
- 2. Вид строительства:** реконструкция;
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект;
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия строительства:** в населенной местности.
- 6. Основные технико-экономические показатели объекта:**  
**ВЛ-0,4 кВ:** На ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная от ТП-3 до опоры с ответвлением к складу с учетом анкерных пролетов выполнить замену голого провода на провод СИП2А сечением 3x70+1x95+1x16мм<sup>2</sup> (L~300м), предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95. Переподключение существующих потребителей на этом участке ВЛ-0,4кВ выполнить проводом СИП2А необходимого сечения (6 вводов 4-1ф, 2-3ф).
- 7. Требования к узлам учета:** отсутствуют
- 8. Требования к телемеханике:** отсутствуют;
- 9. Требования к РЗА:** отсутствуют;
- 10. Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»;
- 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 14. Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Гатчинские ГЭС», опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
- 15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия и договор на присоединение заявителя: Смокотин Г. О. Кобринское пгт, Школьная ул, дом № 2, №06-054/005-ПСФ-12;
- 16. Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
- 17. Проектная организация:** \_\_\_\_\_
- 18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
- 19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).