

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
	Строительные работы			
1	Рытье траншеи в грунте	м3	15,40	
2	Обратная засыпка траншеи грунтом	м3	15,40	
	Монтажные работы:			
3	Прокладка катанки d=10мм по опоре	м	153,5	
4	Крепление катанки к опоре при помощи стальной ленты и скрепы	компл.	44,0	1 компл.: ст. лента-1,0м; скрепа-1шт.
5	Монтаж плашечных зажимов	шт.	31,0	
6	Монтаж горизонтального заземлителя (сталь горячекатаная d=10мм)	м	55,0	
7	Монтаж вертикального заземлителя (сталь горячекатаная d=16мм, L=5м)	шт.	22,0	забивание и сварка
8	Окраска заземляющего проводника и сварных соединений	м2	9,9	окраска в 2 слоя
9	Изготовление перемычек (проводник ПВЗ 1х16 с наконечниками ТМЛ)	шт.	3,0	для заземления ОГ
10	Изготовление перемычек (проводник ПВЗ 1х16, L=0,5м с болтовыми)	шт.	3,0	для заземления ОГ
11	Монтаж соединительного зажима SLIP22.12	шт.	6,0	

РЛНД учтены на л.9.2 проекта

						04-XII.12-14.2-ЭС			
						Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Внешнее электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Около-Кулак			10.12			Р	9.5	
Проверил	Деменко			10.12		Ведомость объемов работ по заземлению опор ВЛЗ-10кВ	ЗАО "ТехноКомплект"		
ГИП	Соболев К.К.			10.12					
				2012					