

Ведомость объемов работ по установке МТП-100/10/0.4кВ

№ пп	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
1	Развозка по трассе ж/б стоек СВ110-3	шт.	2	
2	Развозка по трассе металлоконструкций	компл.	1	ОТП.С.03.61.07
3	Установка с помощью механизмов ж/б опор одностоечных	шт.	2	
4	Монтаж ОПН-10-УХЛ1	шт.	3	монтаж на площадке
5	Монтаж предохранителей ПКТ101-10-10-31.	шт.	3	монтаж на площадке
6	Монтаж провода СИПЗ 1х70	м	18	монтаж на площадке
7	Установка МТП-100/10/0,4кВ	шт.	1	тип. проект ОТП.С.03.61.07(и)
8	Монтаж силового трансформатора ТМГ-100	компл.	1	монтаж на площадке
9	Подключение шин к трансформатору на сто	компл.	1	кол-во жил:3шт
10	Подключение шин к трансформатору на сто	компл.	1	кол-во жил:4шт
11	Монтаж шкафа РУ-0,4кВ и вторичной комму	компл.	1	см. л. 4 проекта
12	Присоединение к баку трансформатора заземляющего проводника	шт.	1	
13	Присоединение от блока предохранителей заземляющего проводника	шт.	1	
14	Присоединение к нейтрали трансформатора заземляющего	шт.	1	
15	Подключение жил ВЛЗ-10кВ	шт.	3	
16	Подключение жил ВЛИ-0,4кВ	шт.	8	
17	Изготовление и монтаж металлоконструкци	шт.	36	весом до 15 кг.
18	Изготовление и монтаж металлоконструкци	шт.	7	весом более 15 кг.

Примечание:

Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства МТП см на л. 9.2

						04-XII.12-14.2-ЭС		
						Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Внешнее электроснабжение	Стадия	Лист
Разраб.	Деменкова				10.12		Р	9.1
Проверил	Около-Кула				10.12	Ведомость строительно-монтажных работ по строительству МТП-100/10/0,4кВ	ЗАО "ТехноКомплект"	
ГИП	Соболев К.К.				10.12			
					2012			