

Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-10кВ на ж/б опорах

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
	<u>Демонтажные работы:</u>			
1	Демонтаж ж/б одностоечных опор	шт.	1	оп.5/2
2	Демонтаж провода СИП4 4х35	м.	22	2 пролета
3	Демонтаж линейной арматуры для провода СИП	компл.	1	
4	Вырубка деревьев	шт.	15	
	<u>Подготовительные работы:</u>			
1	Разбивка трассы	м²	4370	L=437 м
2	Очистка площадей от кустарника и мелколесья	м²	30	ручным способом
3	Доставка материалов	км.	25	
	<u>Монтажные работы на участке ВЛ3-10кВ</u>			
1	Развозка по трассе ж/б стоек СВ110-2	шт.	16	
2	Развозка по трассе материалов оснастки промежуточных опор	компл.	8	
3	Развозка по трассе материалов оснастки сложных анкерных опор	компл.	4	
4	Установка с помощью механизмов ж/б опор одностоечных	шт.	8	
5	Установка с помощью механизмов ж/б опор одностоечных с подкосом	шт.	4	
6	Монтаж арматуры для подвешного (промежуточного) крепления одноцепной ВЛ3-	компл.	8	
7	Монтаж арматуры для натяжного (анкерного) крепления одноцепной ВЛ3-10кВ	компл.	4	
8	Подвеска провода (СИП3 1х70) на опоры	м	1442	L=437 м (запас 10%)
9	Монтаж перехода через дорогу	переход	1	провод СИП3 3(1х70)
10	Монтаж перехода через ВЛ-35кВ	переход	1	провод СИП3 3(1х70)
11	Монтаж разрядников РДИП	шт.	10	
12	Монтаж разъединителя РЛНД1-10/400У1	компл.	1	
13	Монтаж перемычек к РЛНД	м.	9	СИП3 3(1х70)
14	Монтаж перемычек к трансформатору, ОПН	м.	18	СИП3 3(1х70)
15	Подключение жил ВЛ-10кВ от оп.12 ВЛ3-10кВ к М	шт.	3	СИП3 3(1х70)

Примечание:

Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства опор ВЛ3-10кВ см на л. 9.5

						04-XII.12-14.2-ЭС						
							Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
Разраб.	Около-Кулак				10.12	Внешнее электроснабжение	Стадия	Лист	Листов			
Проверил	Деменко				10.12		Р	9.4				
ГИП	Соболев К.К.				10.12	Ведомость строительно-монтажных работ по строительству опор ВЛ3-10кВ	ЗАО					
							"ТехноКомплект"					
					2012							