№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	ВЛИ 0,38 кВ			
1	ВЛИ 0,38 кВ, всего	м	285	
	в том числе одноцепная	м	275	
	двухцепная	м	10	
2	Монтаж провода (без подводок) СИП-2 3х50+1х70+1х25	м	295	
3	Устройство ответвлений (подводок) к вводу проводом СИП-4 2х16	шт./м	10/200	
4	Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП (1ф)	шт.	2	
5	Устройство ответвления к вводу для заявителя	шт.	1	
6	Прокладка по стене здания провода СИП-4 2х16	м	10	
7	Установка железобетонных опор, всего	шт.	14	
	в т.ч. промежуточной опоры П11	шт.	8	
	угловой промежуточной опоры УП11	шт.	1	
	концевой опоры А11	шт.	1	
	анкерной А11	шт.	3	
	анкерной А12	шт.	1	
8	Устройство дополнительного крепления СИП-2, всего	шт.	2	
	концевого	шт.	1	
	углового-анкерного	шт.	1	
9	Укрепление существующей деревянной опоры подкосом	шт.	1	
10	Развозка стоек по трассе	шт.	21	
11	Устройство защитного заземления с Rзаз<30 Ом, ρ=100 Ом х м по тип. пр. 3.407-150, ЭС01, тип 6 (забивка вертикального электрода L=5 м Ø16 мм +1 м на соединение с заземл. спуском)	шт.	12	
12	Устройство видимых спусков, ст.канат 9.1 L=7м	м./шт	84/12	
13	Устройство пересечений, всего	шт.	4	
	в т.ч. с улицей	шт.	3	
	с ВЛИ 0,38кВ	шт.	1	
14	Шурфовка	шт./$м^3$	12/1,5	
15	Подрезка крон деревьев	$м^3$	10	
16	Вывоз порубочных остатков	$м^3$	10	

Примечание: протяженность изысканной ВЛ составляет 480м

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Козырева			03.14
Проверил		Лебедева			03.14
ГИП		Шеремета			03.14
Н.контр.		Лебедева			03.14

026-14СЭГ-ЭС.ВР1

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17 по ул. Проезжая в п. Мга Кировского района ЛО

ВЛИ 0,38 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость объемов работ

стройэнергогарант

Демонтажные работы

1	Демонтаж существующей ВЛ 0,38 кВ , всего:	м/кг	264/113,73	
	в т.ч. проводом 4х А50	м/кг	60/32,4	
	3х А50	м/кг	195/78,9	
	2х А50	м/кг	32/8,64	
2	Демонтаж ответвлений к вводу 1ф	шт.	11	
3	Демонтаж деревянных опор на ж.б. приставках , всего	шт.	13	
	в т.ч. промежуточных/сложных	шт.	12/2	
4	Погрузка и выгрузка отходов железобетона	т	3,9	13 х 0,3
5	Погрузка и выгрузка демонтируемых деревянных опор	т	4,0	16х0,25
6	Транспортировка опор на склад (35 км)	т	7,4	
7	Погрузка и выгрузка отходов цветных металлов (провода)	т	0,113	
8	Транспортировка отходов цветных металлов на склад (5 км)	т	0,113	

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	026-14СЭГ-ЭС.ВР1	Лист 2