

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
по объекту строительства  
«2БКТП («ФОК») в г. Тихвин ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»;
2. **Вид строительства:** строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - 6.1. **2БКТПб:**
    - материал и тип корпуса – ж/б корпус;
    - тип фундамента – ж/б плита;
    - необходимость устройства дренажа определяется геологическими изысканиями;
    - высота кабельного этажа – высокий более 1500 мм;
    - кол-во, тип и мощность устанавливаемого трансформатора – ТМГСУ 250 кВА – 2 шт;
  - 6.2. **РУ-10:**
    - количество ячеек с коммутационными аппаратами типа ВНА-16 – 6 шт, в том числе:
      - вводные ячейки – 2 шт;
      - трансформаторные ячейки – 2 шт;
      - секционный выключатель – 1 шт;
      - секционный разъединитель – 1 шт;
    - предусмотреть место для установки в перспективе двух резервных ячеек, по одной на каждой секции;
  - 6.3. **РУ-0,4:** тип коммутационных аппаратов – рубильники с предохранителями, кол-во ячеек - 8;
7. **Требования к узлам учета:** предусмотреть УТУЭЭ на основании типовых требований ООО "Энергоконтроль" к УКУЭЭ;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:**
  - согласовать со Службой РЗА ЦА АО «ЛОЭСК»
  - определить проектом необходимость корректировки уставок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации;
7. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации;
8. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. **Требования к согласованию проекта:**
  - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»,
  - с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
  - опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
  - в соответствии с п.п. 7, 8 и 9 ТЗ

- с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.

12. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** *технические условия на присоединение заявителя (ООО «Газпром инвестгазификация» договор на ТП № 20-085/005-ПС-17 от 10.03.2017 г), ТЗ, ТУ смежной сетевой организации при необходимости корректировки по п.9).*
13. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
14. **Проектная организация:** \_\_\_\_\_
15. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
16. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель  
генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_  
А.Т. Фистюлева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства

«КЛ-10 кВ от ТП-85 до проектируемой 2БКТП («ФОК») в г. Тихвин ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** заявка на технологическое присоединение
2. **Вид строительства:** строительство
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**  
КЛ-10 кВ: длиной около 0,45 км, кабель АСБ2л, сечение определить проектом, способ прокладки – в земляной траншее;  
ГНБ: пересечения с автомобильными дорогами общей длиной около 0,08 км, предусмотреть резервную трубу.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
10. **Требования к разрешительной документации:** в соответствии с Приложением № \_\_\_\_.
11. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети», с иными заинтересованными лицами.
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** настоящие ТЗ, ТУ на присоединение заявителя.
17. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
18. **Проектная организация:** по условиям тендера.
19. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (редактируемом формате AutoCAD). Документация должна содержать сведения о подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками) Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
20. **Срок начала выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3)

\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель  
генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_  
А.Т. Фистюлева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства

«КЛ-10 кВ от РП-114 до проектируемой 2БКТП («ФОК») в г. Тихвин ЛО»

- 1. Основание для проведения работ:** заявка на технологическое присоединение
- 2. Вид строительства:** строительство
- 3. Стадийность проектирования:** рабочая документация
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется
- 5. Особые условия строительства:** в населенной местности
- 6. Основные технико-экономические показатели объекта:**  
**КЛ-10 кВ:** длиной около 0,29 км, кабель АСБ2л, сечение определить проектом, способ прокладки – в земляной траншее;  
**ГНБ:** пересечения с автомобильными дорогами общей длиной около 0,03 км, предусмотреть резервную трубу
- 7. Требования к узлам учета:** отсутствуют;
- 8. Требования к телемеханике:** отсутствуют;
- 9. Требования к РЗА:** отсутствуют;
- 10. Требования к разрешительной документации:** в соответствии с Приложением № \_\_\_\_\_.
- 11. Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
- 12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 15. Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети», с иными заинтересованными лицами.
- 16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** настоящие ТЗ, ТУ на присоединение заявителя.
- 17. Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
- 18. Проектная организация:** по условиям тендера.
- 19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (редактируемом формате AutoCAD). Документация должна содержать сведения о подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками) Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
- 20. Срок начала выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3)

\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель  
генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства

«2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТИ («ФОК») до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** заявка на технологическое присоединение
2. **Вид строительства:** строительство
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**  
КЛ-0,4 кВ: длиной около 2х0,15 км, кабель АВБбШв, сечение определить проектом, способ прокладки – в земляной траншее;
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
10. **Требования к разрешительной документации:** в соответствии с Приложением № \_\_\_\_.
11. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети», с иными заинтересованными лицами.
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** настоящие ТЗ, ТУ на присоединение заявителя.
17. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
18. **Проектная организация:** по условиям тендера.
19. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (редактируемом формате AutoCAD). Документация должна содержать сведения о подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками) Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
20. **Срок начала выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3)

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель  
генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_  
А.Т. Фистюлева

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции  
«оборудования ТП-85 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000386)»

1. **Основание для проведения работ:** заявка на технологическое присоединение
2. **Вид строительства:** реконструкция
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**  
РУ-10 кВ:
  - демонтаж существующих ячеек КСО – 3 шт, шинного моста ШМ;
  - монтаж малогабаритных ячеек КСО с ВНА-16 – 4 шт, шинного моста ШМ;
  - монтаж шкафов СН и электромагнитных блокировок;
  - перезаводка существующих КЛ-10 кВ – 3 шт.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
10. **Требования к разрешительной документации:** в соответствии с Приложением № \_\_\_\_.
11. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети», ОПВО АО «ЛОЭСК», с иными заинтересованными лицами.
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** настоящие ТЗ, ТУ на присоединение заявителя.
17. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
18. **Проектная организация:** по условиям тендера.
19. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (редактируемом формате AutoCAD). Документация должна содержать сведения о подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками) Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
20. **Срок начала выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации<sup>1</sup>**  
по Объектам строительства:  
**«2БКТП («ФОК») в г. Тихвин ЛО»,**  
**«КЛ-10 кВ от ТП-85 до проектируемой 2БКТП («ФОК») в г. Тихвин ЛО»,**  
**«КЛ-10 кВ от РП-114 до проектируемой 2БКТП («ФОК») в г. Тихвин ЛО»,**  
**«2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП («ФОК») до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО»**

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
  - *составление плана трассы Объекта на кадастровом плане территории, с приложением выписок из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта (проектные решения);*
  - *выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;*
  - *передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съёмке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съёмке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;*
  - **в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:**
    - *подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;*
    - *получение от имени Заказчика решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;*

<sup>1</sup> Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

1  


- *в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:*
    - заключение от имени Заказчика соглашения о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашения об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах;
  - *получение ордера (разрешения) на земляные работы от имени Подрядчика;*
  - *в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта от проектируемого, в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:*
    - внесение изменений в решение о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
  - *контрольно-исполнительная съемка на кадастровом плане территории. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;*
  - *передача оригиналов материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;*
  - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
  - *согласование границ охранной зоны Объекта с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г.*
  - *внесение сведений о границах охранной зоны в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости;*
  - *проведение работ по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений;*
  - *подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчета об установке предупреждающих знаков;*
  - *оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
- *план трассы Объекта на кадастровом плане территории, выписки из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта;*
  - *технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном и электронном носителе, зарегистрированный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);*
  - *документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по топографической съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей*



факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);

- **в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:**
    - решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 г. (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
    - схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
  - **в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:**
    - соглашение о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашение об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 1 (одном) экз.);
  - **ордер (разрешение) на земляные работы от имени Подрядчика (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);**
  - **в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:**
    - решение о внесении изменений в решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти или местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
    - схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
  - **технический отчет по выполненным работам по контрольно-исполнительной съемке на кадастровом плане территорий, согласованный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);**
  - **документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);**
  - **разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);**
  - **решение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, о согласовании границ охранной зоны;**
  - **документ (кадастровая выписка), подтверждающий внесение сведений о границах охранной зоны Объекта в государственный кадастр недвижимости;**
  - **акт осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчета об установке предупреждающих знаков (каждая фотография должна содержать тайм-код).**
  - **акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).**
6. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:** \_\_\_\_\_.

8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.**
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
10. **Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).**