

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку временного ограждения по объекту строительства:

«ПС 110 кВ «Бугры»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация (РД).
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия выполнения работ:**
 - ☛ вне населенной местности.
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - ☛ Разработать рабочую документацию по монтажу временного ограждения территории площадью 8000 м², предназначенной для строительства объекта: «ПС 110 кВ «Бугры», участок кад. № 47:07:0722001:9760 (ЛО, Всеволожский район, Бугровское СП).
 - ☛ Конструкция ограждения – стальные стойки на бетонном фундаменте, направляющие лаги из арматуры d=10 мм, сетка-рабица яч.50x50, распашные ворота 2 шт, информационный щит объекта.
 - ☛ В рамках проекта отразить информацию по отступлению сооружения от красных линий в соответствии с требованиями действующих норм.
 - ☛ В рамках проекта выполнить привязку ограждения в Балтийской системе координат (БСК).
 - ☛ Начало работ согласовать с Администрацией МО «Бугровское сельское поселение».
 - ☛ Конструктивные решения ограждения могут быть изменены по согласованию с заказчиком.
7. **Требования к технологии:** в соответствии с ФЗ-190 от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс РФ», ФЗ-384 от 23.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г.
8. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.

10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к согласованию проекта: согласование РД с эксплуатирующим филиалом АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети», с Отделом приемки вводимых объектов ЦА АО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
12. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: данные в настоящем ТЗ; свидетельство о регистрации права на земельный участок № 47:07:0722001:9760.
13. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».
14. Организация-Подрядчик: _____
15. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде в формате *DWG (AutoCAD). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий являются собственностью Заказчика.
16. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ к договору.