

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»

Директор филиала
АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»


_____ М.Ю. Конюхов


_____ А.А. Волченков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта «Земельный участок под зданием материального склада»,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Пушкина ул.,
инв.№050000354

1. **Основание для проведения работ:** Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2017 год.
2. **Вид ремонта:** капитальный ремонт.
3. **Особые условия работ:**
 - в ненаселенной местности (в населенной местности, в стесненных условиях, скалистые грунты, песчаные грунты, болотистая местность и т.д.);
4. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - устройство водопроводного ввода;
 - устройство канализационного выпуска;
 - благоустройство территории после выполнения работ.
5. **Объем работ в физических показателях:**
 - корчевка пней – 14 шт.;
 - нарезка шва-стыка в асфальте – 30 м;
 - разборка асфальта – 3 м³;
 - демонтаж/восстановление бордюра – 3 м;
 - нарезка шва в бетонном покрытии – 18 м;
 - разборка бетонного основания – 2,25 м³;
 - разработка грунта с обратной засыпкой песком и уплотнением – 123,5 м³;
 - планировка территории – 200 м²;
 - устройство щебеночного основания, щебень средне-зернистый – 30 м³;
 - восстановление асфальтового покрытия – 30 м²;
 - устройство бетонного покрытия – 9 м²;
 - устройство футляров из ПНД труб для водопровода, труба ПНД д.160мм ПЭ100 SDR17 – 40 м;
 - прокладка водопроводных труб, труба ПНД д.63мм ПЭ100 SDR17 – 64,5 м;
 - устройство подземной колонки сжатого воздуха, ковер ПВХ с чугунной крышкой – 1 шт.;
 - установка фасонных частей для водопроводных труб, муфта компрессионная 62x2 «НР» – 2 шт.;
 - установка затворов на трубопроводах, кран шаровый Ду-50мм – 1 шт.;
 - врезка в суц. сети, шток телескопический DN40/50 – 1 шт.;
 - водоотлив – 20 м³;
 - устройство песчаного основания под трубы, песок средне-зернистый – 12,9 м³;
 - устройство канализационных колодцев – 1,25 м³ / 2 шт.;
 - укладка канализационных труб, трубы из ПВХ 110x3,2x2000, 110x3,2x1000 – 64,5 м;
 - установка фасонных частей для канализационных труб, отвод 110x45 – 2 шт.;
 - присоединение канализационных труб к суц. сетям, монтажный комплект для чугунных труб д.125-220мм – 1 шт.;
 - пробивка и заделка отверстий для ввода труб – 5 шт.;
 - устройство ввода труб в колодцы – 4 канала;
 - вывоз порубочных остатков, излишков грунта и строительного мусора для утилизации.
6. **Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам:** нет.

7. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
8. Требования к технологии проведения работ: при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
10. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению: нет.
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами документации.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Организация Заказчик: АО «ЛОЭСК».
14. Требования к подрядной организации:
- наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности;
 - соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в т.ч., об охране окружающей среды и безопасности работ;
 - сметы выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Сроки производства работ: 30 календарных дней с даты подписания договора
16. Отдельные требования: предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
17. Снабжение материалами и оборудованием: материалы Подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнения работ: 36 месяцев.
19. Исполнительская и техническая документация на выполненные работы: передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Выборг филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Кириллов С.Г., тел.(8813 78) 2-58-54.

Разработал:
Начальник ПТС



_____ /Егоренкова О.Н./

«_____» _____ 2017 г.