


Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
« 30 » 08 2017г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»



 / Садовников Ю.А. /
« 28 » 08 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ):

«ТП-3 инв. № 100000466

Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Строителей д. 3 а»

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2017 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта: Трансформаторная подстанция ТП-3. Нежилое. Площадь – 64,9 кв.м. Этажность - 1
5. Объем работ в физических показателях – Замена деревянной двери в РУ-0,4 кВ(220 х100) на металлическую оштукатуренную окрашенную дверь с коробкой-1шт, замена деревянных двустворчатых дверных полотен РУ- 6 кВ (326*(75+72)), ТР-1 (230х(107+109)) и ТР-2 (230х(107+109)) на двустворчатые металлические оштукатуренные окрашенные двери без коробок-3 шт., подготовка к окрашиванию и покраска дверных коробок в РУ-6кВ, в камерах Т-1 и Т-2 - 3шт., покраска пола – 30 м², подготовка к окрашиванию с последующей окраской с двух сторон вентиляционных решеток - 13 м², покраска стен внутри ТП – 238 м², покраска потолка внутри ТП – 50 м², покраска стен снаружи ТП – 124 м², разрушение старой и устройство новой отмостки -33,2 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ в редакции 2014 года.
14. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
15. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2017 г) 40 календарных дней с даты подписания договора.
16. Условия выполнения работ:
 - 16.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, в соответствующих группах по электробезопасности.
 - 16.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ - 36 месяцев.
19. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312

Разработал:

Начальник ПТО Южного
филиала /Давыденков М.В./
« 28 » 08 2017г.