

Согласовано:

Главный инженер филиала  
АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

 Д.С. Дубровский

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электрические сети»

 С.А. Зайц

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
**КЛ-10 кВ г. Отрадное (ТП-501-ТП-512) инв. № 000001000**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2017 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – населенная местность, стесненные условия.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – КЛ-10 кВ ТП-501-ТП-512 г. Отрадное Кировского р-на, ЛО
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1. Выполнить схему прокладки КЛ-10 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
  - 5.2. Произвести замену КЛ-10кВ заменить кабелем марки АСБ 2л – 10 3х120, общая длина - 165м, из них:
    - открытым способом – 60 м;
    - проколом ГНБ в БНТ трубе под дорогой во двор к дому 23 по улице Зарубина - 20 м (предусмотреть резервную трубу-1 шт.);
    - проколом ГНБ в БНТ трубе под дорогой ул. Вокзальная - 65 м (предусмотреть резервную трубу-1 шт.);
    - заходы в ТП – 20 м.
  - 5.3. На незащищённых участках КЛ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК (60 м);
  - 5.4. Монтаж концевых муфт 3 КНТп-10 70-120 - 2 шт.
  - 5.5. Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля  $\approx 180 \text{ м}^2$  (в т. ч. восстановление зеленой зоны: с посевом газонной травы  $\approx 180 \text{ м}^2$ );
  - 5.6. После окончания работ произвести ПНР.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* – нет
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК».
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.

15. Отдельные требования – согласовать производство работ со всеми заинтересованными организациями – собственниками земельных участков.

16. Сроки производства работ – 30 дней с даты подписания договора

17. Снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик.

18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD) (по 1 экземпляру остается в филиале после согласования филиалом)

20. Контакты заказчика : Двадцатова Т.А. – заместитель главного инженера начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

**Разработал:**

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электрические сети»

 /Т.А. Двадцатова /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.